



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ICÓ**  
CIDADE FELIZ



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

**OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)**

**LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N**

**BDI : ( 20,00% )**

**TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA**

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

### SERVIÇOS AUXILIARES ( TRATAMENTO DO ESGOTO )

O projeto das instalações de esgoto sanitário foi desenvolvido de modo a atender as exigências mínimas quanto á higiene, segurança, economia e conforto dos usuários, além de projeto com tubulação paralela para aplicação em reuso planejado, com condução à equipamento de tratamento de efluentes a ser adquirido e implantado futuramente. Nesta etapa, toda a tubulação de esgoto destinada à captação de águas para reuso será jogada na tubulação dos prismas, com possibilidade de desmembramento posterior, conforme projeto. Os tubos e conexões serão de PVC rígido branco ou PVC rígido série R com junta elástica ou soldável para esgoto da marca Tigre ou similar.

*Marcos Antonio Vale de Mesquita*  
Marcos Antonio Vale de Mesquita  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP.0608835625 - CREA -CE  
Prefeitura Municipal de Icó/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ICÓ**  
CIDADE FELIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

### C1056 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO

Preço Adotado: 2,8400

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,08	13,21	1,0568
12391	PEDREIRO	H	0,1	17,83	1,783
TOTAL MAO DE OBRA					2,8398
Total Simples					2,84
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					2,84

### C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO D/AZULEJOS

Preço Adotado: 37,4800

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2,5	13,21	33,025
12391	PEDREIRO	H	0,25	17,83	4,4575
TOTAL MAO DE OBRA					37,4825
Total Simples					37,48
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					37,48

### C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUCA SANITÁRIA

Preço Adotado: 15,0600

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12320	ENCANADOR	H	0,2	17,83	3,566
12543	SERVENTE	H	0,6	13,21	7,926
12391	PEDREIRO	H	0,2	17,83	3,566
TOTAL MAO DE OBRA					15,058

*Marcos Antonio Vale de Mesquita*  
Marcos Antonio Vale de Mesquita  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP.0608835625 - CREA -CE  
Prefeitura Municipal de Icó/CE

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

### C3840 - RETIRADA DE GRADE DE FERRO

Preço Adotado: 6,2100

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,2	13,21	2,642
12391	PEDREIRO	H	0,2	17,83	3,566
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>6,208</b>
Total Simples					6,21
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>6,21</b>

### C3310 - TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,40X)


Preço Adotado: 0,4000

Unid: T

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10582	CAMINHÃO C/CARROCE RIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	H	0	42,9507	0
10693	CAMINHÃO C/CARROCE RIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	H	0	133,4675	0
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>0</b>
DEFAULT					
12896	TRANSPORTE	TxKM	0,3955	1	0,3955
<b>TOTAL DEFAULT</b>					<b>0,3955</b>
Total Simples					0,4
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,4</b>

*Marcos Antonio Vale de Mesquita*  
**Marcos Antonio Vale de Mesquita**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP.0608835625 - CREA -CE  
 Prefeitura Municipal de Icó/CE

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2	13,21	26,42
12391	PEDREIRO	H	2	17,83	35,66
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>62,08</b>



*Marcus Antonio Vale de Mesquita*  
 Marcus Antonio Vale de Mesquita  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP.0608835625 - CREA-CE  
 Prefeitura Municipal de Icoípe

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

Total Simples	15,06
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15,06</b>

### C4833 - REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO

Preço Adotado: 116,9800

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1	13,21	13,21
I2391	PEDREIRO	H	1	17,83	17,83
I1227	GRANITEIRO/M AMORISTA	H	0,85	17,83	15,1555
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>46,1955</b>
MATERIAIS					
I8632	MÁQUINA DE CORTE	H	1	8,87	8,87
I8633	DISCO DIAMANTADO PARA MÁQUINA DE CORTE	UN	1	60	60
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2	0,46	1,472
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,008	55	0,44
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>70,782</b>

Total Simples	116,98
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>116,98</b>

*marcos mesquita*  
Marcos Antonio Vale de Mesquita  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP.0608835625 - CREA - CE  
Prefeitura Municipal de Icó/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ICÓ**  
CIDADE FELIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

Total Simples	62,08
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>62,08</b>

### C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO

Preço Adotado: 44,9800

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	3	13,21	39,63
12391	PEDREIRO	H	0,3	17,83	5,349
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>44,979</b>

Total Simples	44,98
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>44,98</b>

### C1038 - RETIRADA DE GAMA DE AR CONDICIONADO

Preço Adotado: 62,0800

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2	13,21	26,42
12391	PEDREIRO	H	2	17,83	35,66
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>62,08</b>

Total Simples	62,08
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>62,08</b>

### C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO

Preço Adotado: 44,9800

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	3	13,21	39,63

*Marcos Antonio Vale de Mesquita*  
Marcos Antonio Vale de Mesquita  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP.0608835625 - CREA -CE  
Prefeitura Municipal de Icó/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ICÓ**  
CIDADE FELIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



## COMPOSI O DE PRE OS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

I2391	PEDREIRO	H	0,3	17,83	5,349
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>44,979</b>

Total Simples	44,98
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>44,9</b>

### C1674 - DEMOLI O DE REVESTIMENTO CER MICAS

Pre o Adotado: 37,4800

Unid: M2

C�digo	Descri�o	Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	2,5	13,21	33,025
I2391	PEDREIRO	H	0,25	17,83	4,4575
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>37,4825</b>

Total Simples	37,48
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37,48</b>

### C1989 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m

Pre o Adotado: 735,8300

Unid: UN

C�digo	Descri�o	Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,4	13,21	18,494
I0498	CARPINTEIRO	H	3,75	17,83	66,8625
I2391	PEDREIRO	H	1,4	17,83	24,962
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,75	14,52	54,45
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>164,7685</b>

#### MATERIAIS

I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	UN	1	238,37	238,37
-------	--------------------------------	----	---	--------	--------

*Marcos Antonio Vale de Mesquita*  
Marcos Antonio Vale de Mesquita  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP.0608835625 - CREA -CE  
Prefeitura Municipal de Ico/CE

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1	123,45	123,45
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8	0,27	2,16
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	51	0,5406
11724	PREGO	KG	0,2	11,26	2,252
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/ROD APÉ	UN	6	1,38	8,28
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2	36,66	73,32
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1	46	46
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,72	0,46	0,7912
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3	24,67	74,01
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,72	1,1	1,892

**TOTAL MATERIAIS 571,0658**

Total Simples 735,83

Encargos INCLUSOS

BDI 0

**TOTAL GERAL 735,83**

C1984 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2,00X 2,10)m

Preço Adotado: 1.193,8500

Unid: UN

*Marcos Antonio Vale de Mesquita*  
Marcos Antonio Vale de Mesquita  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP.0608835625 - CREA -CE  
Prefeitura Municipal de Icó/CE



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	2	13,21	26,42
I0498	CARPINTEIRO	H	6	17,83	106,98
I2391	PEDREIRO	H	2	17,83	35,66
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	6	14,52	87,12
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>256,18</b>
MATERIAIS					
I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	UN	2	238,37	476,74
I0210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	UN	1	140,1	140,1
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	UN	2	33,76	67,52
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8	0,27	2,16
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	51	0,5406
I1724	PREGO	KG	0,4	11,26	4,504
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/ROD APÉ	UN	6	1,38	8,28
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1	46	46
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,72	0,46	0,7912
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	2	20,56	41,12

*Marcos Antonio Vale de Mesquita*  
**Marcos Antonio Vale de Mesquita**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP.0608835625 - CREA -CE  
 Prefeitura Municipal de Icó/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ICÓ**  
CIDADE FELIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	6	24,67	148,02
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,72	1,1	1,892
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>937,6678</b>
Total Simples					1.193,85
Encargos					<i>INCLUSOS</i>
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.193,85</b>

**C4426 - PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA**

Preço Adotado: 651,2100

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>SERVIÇOS</b>					
<u>C4422</u>	<u>ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)</u>	CJ	2	30,1805	60,361
<u>C4421</u>	<u>FORRAMEN TO DE MADEIRA L = 15 cm</u>	CJ	1	314,2906	314,2906
<u>C4425</u>	<u>PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGEN S</u>	UN	1	276,5625	276,5625
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>651,2141</b>
Total Simples					651,21
Encargos					<i>INCLUSOS</i>
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>651,21</b>

**C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA**

*Marcos Antonio Vale de Mesquita*  
Marcos Antonio Vale de Mesquita  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP.0608835625 - CREA -CE  
Prefeitura Municipal de Icó/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ICÓ**  
CIDADE FELIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

Preço Adotado: 644,4300

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2	30,1805	60,361
C4421	FORRAMEN TO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1	314,2906	314,2906
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGEN S	UN	1	269,7825	269,7825
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>644,4341</b>
Total Simples					644,43
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>644,43</b>

C1859 - PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO EMBUTIDO C/BATENTE DE (7X1,8)cm

Preço Adotado: 160,7100

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,7	13,21	9,247
10498	CARPINTEIRO	H	1,2	17,83	21,396
12391	PEDREIRO	H	0,7	17,83	12,481
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2	14,52	17,424
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>60,548</b>
MATERIAIS					
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3	19,67	59,01

*Marcos Antonio Vale de Mesquita*  
Marcos Antonio Vale de Mesquita  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP.0608835625 - CREA - CE  
Prefeitura Municipal de Icó/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ICÓ**  
CIDADE FELIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

11192	FOLHA P/PORTA ARM. EMB.C/BAT. E GUARNIÇÃO	M2	1	39,6	39,6
11159	FECHO TIPO ROLETE P/ARMARIO	UN	1	1,55	1,55
<b>TOTAL MATERIAIS</b>				<b>100,16</b>	
Total Simples				160,71	
Encargos				INCLUSOS	
BDI				0	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>160,71</b>	

C1796 - MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO

Preço Adotado: 611,8800

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5	14,52	7,26
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>7,26</b>
MATERIAIS					
11586	PARAFUSO P/MADEIRA CABEÇA CHATA 2.8X16MM	UN	4	0,07	0,28
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	1	604,34	604,34
<b>TOTAL MATERIAIS</b>				<b>604,62</b>	
Total Simples				611,88	
Encargos				INCLUSOS	
BDI				0	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>611,88</b>	

C1144 - DOBRADIÇA GROMADA 3" X 2 1/2"

Preço Adotado: 28,6600

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
--------	-----------	---------	--------------	-------	-------

*Marcos Antonio Vale de Mesquita*  
Marcos Antonio Vale de Mesquita  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP.0608835625 - CREA -CE  
Prefeitura Municipal de Icó/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ICÓ**  
CIDADE FELIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

MATERIAIS					
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	1	19,67	19,67
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6	0,15	0,9
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>20,57</b>
MAO DE OBRA					
10498	CARPINTEIRO	H	0,25	17,83	4,4575
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,25	14,52	3,63
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>8,0875</b>
Total Simples					28,66
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GE</b>					

### G-1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA

Preço Adotado: 117,2000

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10498	CARPINTEIRO	H	2	17,83	35,66
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2	14,52	29,04
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>64,7</b>
MATERIAIS					
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1	52,5	52,5
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>52,5</b>
Total Simples					117,2
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>117,2</b>

### C-3137 - ARMADOR DE EMBUTIR

Preço Adotado: 30,4000

Unid: UN

*Marcos Antonio Vale de Mesquita*  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP.0608835625 - CREA - CE  
Prefeitura Municipal de Icó/CE

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,3	13,21	3,963
I2391	PEDREIRO	H	0,15	17,83	2,6745
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>6,6375</b>
MATERIAIS					
I6222	ARMADOR DE EMBUTIR	UN	1	22,07	22,07
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8	0,46	0,368
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,024	55	1,32
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>23,758</b>
Total Simples					30,4
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>30,4</b>

### CT1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO

Preço Adotado: 194,0800

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	3	13,21	39,63
I2391	PEDREIRO	H	3	17,83	53,49
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>93,12</b>
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,008	51	0,408
I1222	GRADE DE FERRO	M2	1	98,62	98,62
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,84	0,46	1,3064
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,57	1,1	0,627
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>100,9614</b>
Total Simples					194,08
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>194,08</b>

*Marcos Antonio Vale de Mesquita*  
**Marcos Antonio Vale de Mesquita**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP.0608835625 - CREA - CE  
 Prefeitura Municipal de Icó/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ICÓ**  
CIDADE FELIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATERIAS E FERRAGENS

Preço Adotado: 289,8800

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2,5	13,21	33,025
12391	PEDREIRO	H	1,5	17,83	26,745
TOTAL MAO DE OBRA					59,77
MATERIAIS					
10208	BATENTE DE FERRO	M	2,5	17,9	44,75
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1	108,6	108,6
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	0,59	52,5	30,975
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,03	0,46	0,9338
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0072	55	0,396
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	1,78	24,87	43,9128
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,49	1,1	0,539
TOTAL MATERIAIS					230,1064
Total Simples					289,88
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					289,8

C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO

Preço Adotado: 376,2200

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,5	13,21	19,815

*marcos antonio vale de mesquita*  
Marcos Antonio Vale de Mesquita  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP.0608835625 - CREA - CE  
Prefeitura Municipal de Icó/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ICÓ**  
CIDADE FELIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

I2391	PEDREIRO	H	2,5	17,83	44,575
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>64,39</b>
SERVIÇOS					
C0164	<u>ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3</u>	M3	0,021	714,2405	14,9991
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>14,9991</b>
MATERIAIS					
I9142	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	UN	1	296,83	296,83
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>296,83</b>
Total Simples					376,22
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>376,22</b>

C0046 - ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm

Preço Adotado: 51,6500

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,57	13,21	7,5297
I2391	PEDREIRO	H	0,4	17,83	7,132
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>14,6617</b>
MATERIAIS					
I0228	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 19X19X39 CM	UN	13	1,65	21,45
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,209	51	10,659
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,13	0,46	1,4398
I0441	CAL HIDRATADA	KG	3,13	1,1	3,443
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>36,9918</b>

*Marcos Antonio Vale de Mesquita*  
Marcos Antonio Vale de Mesquita  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP.0608835625 - CREA - CE  
Prefeitura Municipal de Icó/CE





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

Total Simples	51,65
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>51,65</b>

### C2910 - PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA

Preço Adotado: 129,7500

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MATERIAIS</b>					
I2410	PREGO 2 1/2" x 10 (18 X 27)	KG	0,0769	11,26	0,8659
I2462	TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm	M2	1	81,58	81,58
I0197	BARROTE DE 2"x2"	M	3,23	5,4	17,442
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>99,8879</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
I0498	CARPINTEIRO	H	0,923	17,83	16,4571
I0037	AJUDANTE	H	0,923	14,52	13,402
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>29,859</b>


Total Simples	129,75
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>129,75</b>

### C4756 - PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP. -2CM

Preço Adotado: 261,4900

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
I2543	SERVENTE	H	0,75	13,21	9,9075
I2391	PEDREIRO	H	0,5	17,83	8,915
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>18,8225</b>
<b>MATERIAIS</b>					
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,3	0,46	1,058

  
 Marcos Antonio Vale de Mesquita  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP.0608835625 - CREA -CE  
 Prefeitura Municipal de Icó/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ICÓ**  
CIDADE FELIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

10108	AREIA GROSSA	M3	0,002	55	0,11
11659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	M2	1	241,5	241,5
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>242,668</b>
Total Simples					261,49
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>261,49</b>

C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm

Preço Adotado: 237,0800

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2	13,21	26,42
12391	PEDREIRO	H	1,2	17,83	21,396
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>47,816</b>
MATERIAIS					
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2	0,46	1,472
10108	AREIA GROSSA	M3	0,008	55	0,44
17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1	187,35	187,35
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>189,262</b>
Total Simples					237,08
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>237,08</b>

C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")

Preço Adotado: 5,4100

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12320	ENCANADOR	H	0,1	17,83	1,783

*Marcos Antonio Vale de Mesquita*  
Marcos Antonio Vale de Mesquita  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP.0608835625 - CREA -CE  
Prefeitura Municipal de Icó/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE

**ICÓ**  
CIDADE FELIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,25	14,52	3,63
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>5,413</b>
Total Simples					5,41
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>5,41</b>

C1236 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 26mm. (1/2" A 1")

Preço Adotado: 4,0500

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,1	13,21	1,321
12391	PEDREIRO	H	0,15	17,83	2,6745
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>3,9955</b>
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0002	51	0,0102
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,003	0,46	0,0014
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,036	1,1	0,0396
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>0,0512</b>
Total Simples					4,05
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>4,05</b>

C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO

Preço Adotado: 126,6600

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCAD O)	M2	1	126,66	126,66
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>126,66</b>

*Marcos Antonio Vale de Mesquita*  
Marcos Antonio Vale de Mesquita  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP.0608835625 - CREA -CE  
Prefeitura Municipal de Icó/CE

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

Total Simples	126,66
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>126,66</b>

### C01873 - PELICULA DE INSULFILM

Preço Adotado: 43,7800

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11611	PELICULA DE INSULFILM	M2	1,05	37,45	39,3225
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>39,3225</b>
MAO DE OBRA					
11530	MONTADOR	H	0,25	17,83	4,4575
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>4,4575</b>
Total Simples					43,78
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>43,78</b>

### C0776 - CHAPISCO O/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE

Preço Adotado: 5,1900

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,15	13,21	1,9815
12391	PEDREIRO	H	0,1	17,83	1,783
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>3,7645</b>
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	51	0,3111
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43	0,46	1,1178
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>1,4289</b>
Total Simples					5,19
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>5,19</b>

*Marcos Antonio Vale de Mesquita*  
Marcos Antonio Vale de Mesquita  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP.0608835625 - CREA - CE  
Prefeitura Municipal de Icó/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ICÓ**  
CIDADE FELIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

**C7121 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=6 mm P/PAREDE**

Preço Adotado: 19,1500

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,68	13,21	8,9828
I2391	PEDREIRO	H	0,5	17,83	8,915
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>17,8978</b>
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	51	0,3111
I0442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,11	0,85	0,9435
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>1,2546</b>
Total Simples					19,15
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>19,15</b>

**G0338 - AZULEJOS JUNTA AMARRADA C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8**

Preço Adotado: 79,2700

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,34	13,21	17,7014
I0152	AZULEJISTA	H	1,6	17,83	28,528
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>46,2294</b>
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	51	1,2393
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,64	0,46	1,6744
I0153	AZULEJO BRANCO 15X15CM	M2	1,1	23,07	25,377
I0441	CAL HIDRATADA	KG	3,64	1,1	4,004
I0799	CIMENTO BRANCO	KG	0,25	3	0,75
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>33,0447</b>

*Marcos Antonio Vale de Mesquita*  
Marcos Antonio Vale de Mesquita  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP.0608835625 - CREA -CE  
Prefeitura Municipal de Icó/CE

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

Total Simples	79,27
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>79,27</b>

C2191 - REJUNTAMENTO P/AZULEJO C/CIMENTO BRANCO ESP = 3mm

Preço Adotado: 7,8900

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,23	13,21	3,0383
10152	AZULEJISTA	H	0,23	17,83	4,1009
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>7,1392</b>
MATERIAIS					
10799	CIMENTO BRANCO	KG	0,25	3	0,75
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>0,75</b>
Total Simples					7,89
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>7,89</b>

C3971 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Preço Adotado: 24,0000

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
18289	FORRO DE GESSO CONVENCIONA L (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	M2	1	24	24
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>24</b>
Total Simples					24
Encargos					INCLUSOS
BDI					0

*Marcos Antonio Vale de Mesquita*  
Marcos Antonio Vale de Mesquita  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP.0608835625 - CREA -CE  
Prefeitura Municipal de Icó/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ICÓ**  
CIDADE FELIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

TOTAL GERAL 24

C2998 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

Preço Adotado: 64,7200

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,6	13,21	7,926
I1328	LADRILHISTA	H	0,6	17,83	10,698
TOTAL MAO DE OBRA					18,624
MATERIAIS					
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1	31	34,1
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6	2	12
TOTAL MATERIAIS					46,1
Total Simples					64,72
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					64,72

C1943 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL

Preço Adotado: 45,7800

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,15	16,82	2,523
I0508	CERA	KG	0,3	14,66	4,398
I1101	ESMERIL N.36	UN	0,1	31,9	3,19
I1102	ESMERIL N.60	UN	0,05	31,9	1,595

*marcos mesquita*  
Marcos Antonio Vale de Mesquita  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP.0608835625 - CREA -CE  
Prefeitura Municipal de Icó/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ICÓ**  
CIDADE FELIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8	0,46	0,368
10799	CIMENTO BRANCO	KG	0,6	3	1,8
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>13,874</b>
MAO DE OBRA					
10044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/M ARMORISTA	H	0,75	14,52	10,89
11227	GRANITEIRO/M AMORISTA	H	1,15	17,83	20,5045
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>31,3945</b>
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,6	0,8523	0,5114
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>0,5114</b>
Total Simples					45,78
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>45,78</b>

C1514 - LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA


Preço Adotado: 17,8800

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,12	16,64	1,9968
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA A	UN	0,25	0,55	0,1375
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,05	12,78	0,639
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,17	16,96	2,8832
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>5,6565</b>
MAO DE OBRA					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	14,52	5,082
12395	PINTOR	H	0,4	17,85	7,14

*Marcos Antonio Vale de Mesquita*  
Marcos Antonio Vale de Mesquita  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP.0608835625 - CREA -CE  
Prefeitura Municipal de Icó/CE





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

TOTAL MAO DE OBRA 12,222

Total Simples 17,88

Encargos INCLUSOS

BDI 0

TOTAL GERAL 17,88

C1615 - LATEX DUAS DEMAO S EM PAREDES INTERNAS SIMASSA

Preço Adotado: 16,3000

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12	12,08	1,4496
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA A	UN	0,25	0,55	0,1375
12096	TINTA LATEX	L	0,17	14,66	2,4922
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>4,0793</b>
MAO DE OBRA					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	14,52	5,082
12395	PINTOR	H	0,4	17,85	7,14
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>12,222</b>
Total Simples					16,3
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>16,3</b>

C1266 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA CILCO OU ESMALTE  
2 DEMAO S

Preço Adotado: 14,3100

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3	14,52	4,356
12395	PINTOR	H	0,35	17,85	6,2475
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>10,6035</b>

*Marcos Antonio Vale de M. S. Quintana*  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP.0608835625 - CREA - CE  
Prefeitura Municipal de Icó/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ICÓ**  
CIDADE FELIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

### MATERIAIS

I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA A	UN	0,5	0,55	0,275
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,45	7,62	3,429
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>3,704</b>
Total Simples					14,31
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>14,31</b>

C1280 - ESMALTE DUAS DEMAS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Preço Adotado: 17,6700

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	14,52	5,082
I2395	PINTOR	H	0,4	17,85	7,14
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>12,222</b>
MATERIAIS					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA A	UN	0,4	0,55	0,22
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16	21,46	3,4336
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13	9,88	1,2844
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,04	12,78	0,5112
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>5,4492</b>
Total Simples					17,67
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>17,67</b>

*Marcos Antonio Vale de Mesquita*  
**Marcos Antonio Vale de Mesquita**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
 RNP.0608835625 - CREA -CE  
 Prefeitura Municipal de Icó/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ICÓ**  
CIDADE FELIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

C3425 - PINTURA A OLEO PARA FERRO FUNDIDO

Preço Adotado: 15,8500

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I2100	TINTA ÓLEO	L	0,2	18,42	3,684
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>3,684</b>
MAO DE OBRA					
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1	14,52	1,452
I2395	PINTOR	H	0,6	17,85	10,71
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>12,162</b>
Total Simples					15,85
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>15,85</b>

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA

Preço Adotado: 37,2000

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,1	13,21	14,531
I2391	PEDREIRO	H	1,1	17,83	19,613
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>34,144</b>
MATERIAIS					
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6	0,51	3,06
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>3,06</b>
Total Simples					37,2
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>37,2</b>

C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA C/ VEU DE POLIÉSTER

Preço Adotado: 26,4000

Unid: M2

*Marcos Antonio Vale de Mesquita*  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP.0608835625 - CREA -CE  
Prefeitura Municipal de Icó/CE