

CARTA PROPOSTA

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Icó/CE.

Através do presente, declaro, inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, às cláusulas e condições previstas no Edital de Tomada de Preços nº 22.06/2021-TP, com data de abertura marcada para o dia 15 de março de 2021, às 08:30h, na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Francisca Alves Morais, S/N, Gerência 1º andar, Icó/CE.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância de execução do item abaixo discriminado:

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução de obras de construção de drenagem pluvial no bairro DNER na sede do município de Icó/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ VALOR GLOBAL
01	Contratação de serviços de engenharia para execução de obras de construção de drenagem pluvial no bairro DNER na sede do município de Icó/CE.	R\$ 32.145,09

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 32.145,09 (trinta e dois mil e cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

Identificação: Dagy Construções LTDA.

Endereço: Rua Joaquim Nemezio Pinheiro, 189, Centro, Milhã-CE, CEP: 63635-000

CNPJ: 33.313.191/0001-09

Cidade: Milhã-CE

Representante Legal: Almerio Feitosa de Oliveira Castro


CPF nº 108.892.564-20

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução do Objeto: Conforme o edital

Prazo de Execução Contratual: Conforme o edital.

Milhã/CE, 10 de março de 2021.



Almerio Feitosa de Oliveira Castro
CPF: 108.892.564-20, RG: 2007029063874 SSP/CE
Sócio Administrador e Responsável Técnico



RESUMO DO ORÇAMENTO


OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DNER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	DATA: 12/03/2021	BDI: 24,18%			
LOCAL:	ICÓ/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SINAPI	202005 COM DESONERAÇÃO	84,10%	47,80%	06/2020
		SBC	202006 - Funateca	114,10%	-	09/2020
		SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	03/2020
		SKRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	45,99%	12/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



1	SERVICOS PRELIMINARES	1.112,04	3,46
2	MOVIMENTO DE TERRA	9.506,25	29,57
3	DRENAGEM	15.268,00	47,50
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	6.259,30	19,47
	VALOR BDI TOTAL:	6.259,30	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	25.886,29	
	VALOR TOTAL:	32.145,59	

Trinta e Dois Mil Cento e Quarenta e Cinco reais e Cinquenta e Nove centavos

MILHÃ - CE, 10 DE MARÇO DE 2021


ALMERIO FEITOSA DE OLIVEIRA CASTRO
CREA Nº 21310-PB
CPF: 110.002.584-20 | RG: 2007029063874 SSP/CE
SÓCIO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAÇÃO PLUVIAL NO BARRIO DNER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICOÍCE	DATA:	12/03/2021	BDI:	24,18%
LOCAL:	ICOÍCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOÍCE	SINAF	202005 COM DESENERAÇÃO	84,13%	47,86%
		SBC	202005 - FORNECIDA	114,00%	0,5%
		SICRO	201810 COM DESENERAÇÃO	-	0,320%
		SICRO	201811 COM DESENERAÇÃO	88,81%	0,320%
		SEINFRA	2261 COM DESENERAÇÃO	95,20%	48,69%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		12,201%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVICOS PRELIMINARES						1.112,04
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	117,00	3,30	386,10
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	114,49	686,94
1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	195,00	0,20	39,00
2	MOVIMENTO DE TERRA						9.506,25
2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	39,00	1,32	51,48
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	156,00	56,49	8.812,44
2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	39,00	16,47	642,33
3	DRENAGEM						15.268,00
3.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,51	384,34	196,01
3.2	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	18,00	21,61	388,98
3.3	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	78,00	171,16	13.350,48
3.4	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	SEINFRA	M2	5,12	70,47	360,81
3.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	28,80	4,72	135,94
3.6	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	28,80	29,02	835,78

VALOR BDI TOTAL: 6.259,30

VALOR ORÇAMENTO: 25.886,29

VALOR TOTAL: 32.145,59

Trinta e Dois Mil Cento e Quarenta e Cinco reais e Cinquenta e Nove centavos

MILHÃ - CE, 10 DE MARÇO DE 2021

Almerio Feitosa de Oliveira Castro


ALMERIO FEITOSA DE OLIVEIRA CASTRO
CREA Nº 2134D-PB
CPF: 108.882.564-20 / RG: 2807029063874 SSP/CE
SÓCIO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DIENER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓIÇE
LOCAL:	ICÓIÇE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓIÇE

DATA:	12/03/2021	BDI:	24,18%
VERSÃO		HORA	MES
SINAFI	202005 COM DE SEINFRAÇÃO	84,13%	47,88%
SBC	202005 - Fortaleza	114,10%	09,20%
SICRO	201910 COM DE SEINFRAÇÃO		0,32%
SGIRO	201911 COM DE SEINFRAÇÃO	84,81%	0,32%
SEINFRA	026.1 COM DESENERGAÇÃO	85,20%	48,69%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



1.1. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	13,21
					3,30
TOTAL MAO DE OBRA:					3,30
VALOR:					3,30
VALOR SEM ENCARGOS:					1,78
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,52
VALOR BDI (24.18%):					0,80
VALOR COM BDI:					4,10

1.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	13,21
					26,42
TOTAL MAO DE OBRA:					26,42

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,68595000	33,16
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,67250000	21,46
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,02625000	16,44
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,10087500	11,26
					1,14
TOTAL MATERIAL:					88,07
VALOR:					114,49
VALOR SEM ENCARGOS:					102,34
VALOR ENCARGOS (85.20%):					12,15
VALOR BDI (24.18%):					27,68
VALOR COM BDI:					142,17

1.3. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	36,61
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,37
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,95
					0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,04

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	14,52
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	21,46
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	28,70
					0,06
TOTAL MAO DE OBRA:					0,16
VALOR:					0,20
VALOR SEM ENCARGOS:					0,11
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,09
VALOR BDI (24.18%):					0,05
VALOR COM BDI:					0,25

2.1. C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3)

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	131,75
					1,32
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,32
VALOR:					1,32
VALOR SEM ENCARGOS:					1,25
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,07
VALOR BDI (24.18%):					0,32
VALOR COM BDI:					1,64

2.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	13,21
					22,46
TOTAL MAO DE OBRA:					22,46

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,73975000	46,00
					34,03
TOTAL MATERIAL:					34,03
VALOR:					58,49
VALOR SEM ENCARGOS:					46,16
VALOR ENCARGOS (85.20%):					10,33
VALOR BDI (24.18%):					13,66
VALOR COM BDI:					70,15

2.3. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	28,98
					6,96
TOTAL EQUIPAMENTO:					6,96

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DIEMER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓIÇE
LOCAL:	ICÓIÇE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓIÇE

DATA:	12/03/2021	BDI:	24,18%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	202305 COM DI. SONE. HAÇAO	84,13%	47,88%
SBC	202305 - Fortaleza	114,10%	
SICRO	2019-10 COM DE.SONERAÇÃO		
SICRO	2019-11 COM DI. SONE. HAÇAO	88,81%	
SEINFRA	020-1 COM DE.SONERAÇÃO	89,20%	48,07%
COMPOSIÇÕES PROPRIAS			



MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,72000000	13,21	9,51
TOTAL MAO DE OBRA:					9,51
VALOR:					16,47
VALOR SEM ENCARGOS:					10,60
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,87
VALOR BDI (24.18%):					3,98
VALOR COM BDI:					20,45

3.1. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	2,00000000	17,83	35,66
I2543	SERVENTE	H	16,00000000	13,21	211,36
TOTAL MAO DE OBRA:					247,02

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,46940500	51,00	23,94
I0280	BRITA	M3	0,59045500	76,75	45,32
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	147,95000000	0,46	68,06
TOTAL MATERIAL:					137,32

VALOR:					384,34
VALOR SEM ENCARGOS:					270,69
VALOR ENCARGOS (85.20%):					113,65
VALOR BDI (24.18%):					92,93
VALOR COM BDI:					477,27

3.2. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,32000000	17,83	5,71
I2543	SERVENTE	H	0,40000000	13,21	5,28
TOTAL MAO DE OBRA:					10,99

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,00659050	51,00	0,34
I0229	BLOCO CERÂMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	UN	8,74250000	1,00	8,74
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,98857500	1,10	1,09
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,98857500	0,46	0,45
TOTAL MATERIAL:					10,62

VALOR:					21,61
VALOR SEM ENCARGOS:					16,55
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,06
VALOR BDI (24.18%):					5,23
VALOR COM BDI:					26,84

3.3. C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm (M)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,05400000	53,55	2,89
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,89

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	1,00000000	17,83	17,83
I2543	SERVENTE	H	1,08000000	13,21	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:					32,10

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,00652325	51,00	0,33
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,61602500	0,46	1,20
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	0,68595000	196,28	134,64
TOTAL MATERIAL:					136,17

VALOR:					171,16
VALOR SEM ENCARGOS:					156,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):					15,14
VALOR BDI (24.18%):					41,39
VALOR COM BDI:					212,55

3.4. C4773 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0034	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	M3	0,08000000	41,60	3,33
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	4,00000000	6,33	25,32
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,08000000	249,28	19,94
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	0,17200000	73,78	12,69

(Handwritten signatures and marks)

(Handwritten signature)

07/20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DNER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	DATA:	12/03/2021	BDI:	24,18%
	LOCAL:	ICÓ/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	DIAS:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SEINFRA	2020/05 - Fortaleza	114,10%	

C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 5/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,08000000	114,92	9,19
				TOTAL SERVIÇO:	70,47	
				VALOR:	70,47	
				VALOR SEM ENCARGOS:	54,82	
				VALOR ENCARGOS (85,20%):	15,65	
				VALOR BDI (24,18%):	17,04	
				VALOR COM BDI:	87,51	

3.5. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	17,83	1,78
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	13,21	1,98
				TOTAL MAO DE OBRA:	3,76

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00410225	51,00	0,21
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,63417500	0,46	0,75
				TOTAL MATERIAL:	0,96
				VALOR:	4,72
				VALOR SEM ENCARGOS:	2,99
				VALOR ENCARGOS (85,20%):	1,73
				VALOR BDI (24,18%):	1,14
				VALOR COM BDI:	5,88

3.6. C3034 - REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	17,83	12,48
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,90000000	13,21	11,89
				TOTAL MAO DE OBRA:	24,37


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01634175	51,00	0,83
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,44790000	1,10	2,69
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,44790000	0,46	1,13
				TOTAL MATERIAL:	4,65
				VALOR:	29,02
				VALOR SEM ENCARGOS:	17,81
				VALOR ENCARGOS (85,20%):	11,21
				VALOR BDI (24,18%):	7,02
				VALOR COM BDI:	36,04


MILHÃ - CE, 10 DE MARÇO DE 2021.

Almerio F. de Oliveira Castro
ALMERIO FERTOSA DE OLIVEIRA CASTRO
 CREA Nº 21310-PB
 CPF: 086.882.884-20 / RG: 2807029063874 SSP/CE
 SÓCIO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DNER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓIÇE	DATA:	12/03/2021	BDI:	24,18%	
	LOCAL:	ICÓIÇE	FONTE	VEREIO	HORA	MES	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓIÇE	SINAPI	202305 COM DESONERAÇÃO	84,73%	47,86%	09/2021
			SBC	202306 Fortaleza	114,10%	05/2021	
			SICRO	2019-10 COM DESONERAÇÃO		01/2020	
			SICRO	2016-11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	01/2017	
			SEINFRA	026-1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



12747 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12707	GASOLINA	SEINFRA	L	6,53670000	4,80
					31,38
TOTAL TRANSPORTE:					31,38
VALOR:					31,38
VALOR SEM ENCARGOS:					31,38
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (24.18%):					7,59
VALOR COM BDI:					38,97

12748 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12380	MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	15,79
					15,79
TOTAL MAO DE OBRA:					15,79
VALOR:					15,79
VALOR SEM ENCARGOS:					8,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):					7,26
VALOR BDI (24.18%):					3,82
VALOR COM BDI:					19,61

10700 - CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	0,67250000	31,38
					21,10
12748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	0,67250000	15,79
					10,62
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,16441884	1,00
					2,16
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,56815994	1,00
					0,57
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	2,16441884	1,00
					2,16
TOTAL TRANSPORTE:					36,61
VALOR:					36,61
VALOR SEM ENCARGOS:					31,73
VALOR ENCARGOS (85.20%):					4,88
VALOR BDI (24.18%):					8,85
VALOR COM BDI:					45,46

10758 - NÍVEL (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,18236663	1,00
					0,18
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,07522623	1,00
					0,08
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,11397914	1,00
					0,11
TOTAL TRANSPORTE:					0,37
VALOR:					0,37
VALOR SEM ENCARGOS:					0,37
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (24.18%):					0,09
VALOR COM BDI:					0,46

10775 - TEODOLITO (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,46646137	1,00
					0,47
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,19241532	1,00
					0,19
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,29153836	1,00
					0,29
TOTAL TRANSPORTE:					0,95
VALOR:					0,95
VALOR SEM ENCARGOS:					0,95
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (24.18%):					0,23
VALOR COM BDI:					1,18

12841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	15,63562500	3,60
					56,29
TOTAL TRANSPORTE:					56,29
VALOR:					56,29
VALOR SEM ENCARGOS:					56,29
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (24.18%):					13,61
VALOR COM BDI:					69,90

D


h

A

03/52



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DNER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	DATA: 12/03/2021
LOCAL:	ICÓ/CE	BDI: 24,18%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



12842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	22,33
TOTAL MAO DE OBRA:					22,33
VALOR:					22,33
VALOR SEM ENCARGOS:					12,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):					10,27
VALOR BDI (24.18%):					5,40
VALOR COM BDI:					27,73

10779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	0,67250000	56,29
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	0,67250000	22,33
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	27,07886918	1,00
12702	JUROS	SEINFRA	H	11,17003353	1,00
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	40,61830377	1,00
TOTAL TRANSPORTE:					131,75
VALOR:					131,75
VALOR SEM ENCARGOS:					124,84
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,91
VALOR BDI (24.18%):					31,86
VALOR COM BDI:					163,61

12722 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	20,09
TOTAL MAO DE OBRA:					20,09
VALOR:					20,09
VALOR SEM ENCARGOS:					10,85
VALOR ENCARGOS (85.20%):					9,24
VALOR BDI (24.18%):					4,86
VALOR COM BDI:					24,95

10578 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	0,67250000	20,09
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	11,568802853	1,00
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,90420963	1,00
TOTAL TRANSPORTE:					28,98
VALOR:					28,98
VALOR SEM ENCARGOS:					22,77
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,21
VALOR BDI (24.18%):					7,01
VALOR COM BDI:					35,99

12801 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	4,53937500	3,60
TOTAL TRANSPORTE:					16,34
VALOR:					16,34
VALOR SEM ENCARGOS:					16,34
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (24.18%):					3,95
VALOR COM BDI:					20,29

12802 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP) (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	22,33
TOTAL MAO DE OBRA:					22,33
VALOR:					22,33
VALOR SEM ENCARGOS:					12,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):					10,27
VALOR BDI (24.18%):					5,40
VALOR COM BDI:					27,73

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

30/17



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DNER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓIÇE.
LOCAL:	ICÓIÇE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓIÇE.

DATA:	12/03/2021	BDI:	24,18%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	202005 COM DESONERAÇÃO	84,10%	47,86%
SBC	202006 Forças	114,10%	95,20%
SICRO	201910 COM DESONERAÇÃO	-	93,20%
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	88,81%	93,20%
SEINFRA	0261 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%



I0746 - GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2801 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	0,67250000	16,34	10,99
I2802 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	0,67250000	22,33	15,02
I2701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	11,13143520	1,00	11,13
I2702 JUROS	SEINFRA	H	2,50457292	1,00	2,50
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,91429400	1,00	13,91
TOTAL TRANSPORTE:					53,55
VALOR:					53,55
VALOR SEM ENCARGOS:					46,64
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,91
VALOR BDI (24.18%):					12,95
VALOR COM BDI:					66,50

C0034 - ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I021 SIKA 1	SEINFRA	KG	5,32620000	7,81	41,60
TOTAL MATERIAL:					41,60
VALOR:					41,60
VALOR SEM ENCARGOS:					41,60
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (24.18%):					10,06
VALOR COM BDI:					51,66

C0218 - ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	14,52	1,16
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	17,83	1,43
TOTAL MAO DE OBRA:					2,59
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01345000	11,50	0,15
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,77337500	4,64	3,59
TOTAL MATERIAL:					3,74
VALOR:					6,33
VALOR SEM ENCARGOS:					5,14
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,19
VALOR BDI (24.18%):					1,53
VALOR COM BDI:					7,86

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	16,21	16,21
TOTAL MAO DE OBRA:					16,21
VALOR:					16,21
VALOR SEM ENCARGOS:					8,75
VALOR ENCARGOS (85.20%):					7,46
VALOR BDI (24.18%):					3,92
VALOR COM BDI:					20,13

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	0,67250000	16,21	10,90
I2701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,34582852	1,00	1,35
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,25499909	1,00	0,25
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,70833080	1,00	0,71
TOTAL TRANSPORTE:					13,21
VALOR:					13,21
VALOR SEM ENCARGOS:					8,19
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,02
VALOR BDI (24.18%):					3,19
VALOR COM BDI:					16,40

C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DNER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓICE		DATA:	12/03/2021	BDI: 24,18%
LOCAL:	ICÓICE		FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓICE		SINAPI	202303 COM DESONERAÇÃO	84,13%
			SBC	202006 - Fortaleza	114,10%
			SICRO	201910 COM DESONERAÇÃO	
			SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	88,61%
			SEINFRA	02617 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	13,21	9,43
					TOTAL EQUIPAMENTO:	9,43

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	13,21	79,26
					TOTAL MAO DE OBRA:	79,26

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,59664200	51,00	30,43
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	197,71500000	0,46	90,95
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,56221000	69,75	39,21
					TOTAL MATERIAL:	160,59
					VALOR:	249,28
					VALOR SEM ENCARGOS:	209,24
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	40,04
					VALOR BDI (24.18%):	60,28
					VALOR COM BDI:	309,56

C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	14,52	19,60
I0098	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	17,83	24,07
					TOTAL MAO DE OBRA:	43,67

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,17485000	21,26	3,72
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,80700000	16,44	13,27
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,16812500	11,26	1,89
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,02892500	4,74	4,88
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,78682500	8,07	6,35
					TOTAL MATERIAL:	30,11
					VALOR:	73,78
					VALOR SEM ENCARGOS:	53,69
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	20,09
					VALOR BDI (24.18%):	17,84
					VALOR COM BDI:	91,62

C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	17,83	35,66
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	13,21	79,26
					TOTAL MAO DE OBRA:	114,92

					VALOR:	114,92
					VALOR SEM ENCARGOS:	62,05
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	52,87
					VALOR BDI (24.18%):	27,79
					VALOR COM BDI:	142,71

MILHÃ - CE, 10 DE MARÇO DE 2021

Admario Feitosa de Oliveira Castro
ADMARIO FEITOSA DE OLIVEIRA CASTRO
 CREA Nº 21310-PB
 CPF: 108.002.584-20 / RG: 2007029083074 SSP/CE
 SÓCIO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO

ES



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DNER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.		DATA: 12/03/2021		BDI: 24,18%	
LOCAL: ICÓ/CE.	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 2020/05 - Fortaleza	HORA: 84,13%	MES: 47,86%	REF.: 06/2020
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE.	SBC: 2019/10 COM DESONERAÇÃO		114,10%		05/2020
	SICRO: 2016/11 COM DESONERAÇÃO				03/2020
	SEINFRA: 026.1 COM DESONERAÇÃO		88,81%		03/2017
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		85,20%	48,69%	12.2016

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVICOS PRELIMINARES	1.112,04	100,00%	100,00' % 1.112,04
2	MOVIMENTO DE TERRA	9.506,25	100,00%	100,00' % 9.506,25
3	DRENAGEM	15.268,00	100,00%	100,00' % 15.268,00
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	6.259,30	100,00%	100,00' % 6.259,30
		32.145,59	32.145,59	32.145,59

Almeida Fátima de Oliveira Castro

ALMEIDA FÁTIMA DE OLIVEIRA CASTRO
 CREA Nº 21310-PB
 CPF: 040.802.564-20 / RG: 2070203974 SSP/CE
 SOCIO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO

(Handwritten initials and signature)

COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DNER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	DATA: 12/03/2021
	LOCAL:	ICÓ/CE	BDI: 24,18%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE	
	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	84,10% 47,90% 05/2020
	SBC	2020/06 - Fortaleza	114,10% - 05/2020
	SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	- - 03/2020
	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81% - 03/2017
	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,66% 12/2016
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	7,12
TOTAL		7,87

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,43
DF	Despesas financeiras	2,17
R	Riscos	1,74
TOTAL		7,34

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (Conforme legislação do município)	3,00
	CPRB (4,50%, sempre quando tiver desoneração INSS)	0,00
TOTAL		6,65




BDI = 24,18%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

MILHÃ - CE, 10 DE MARÇO DE 2021

Almerio Feitosa de Oliveira Castro
ALMERIO FEITOSA DE OLIVEIRA CASTRO
 CREA Nº 2131D-PB
 CPF: 160.102.564-20 / RG: 2007029063874 SSP/CE
 SÓCIO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signatures and initials]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DNER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICO/CE	
	LOCAL:	ICO/CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO/CE.	
		DATA : 12/03/2021	BDI : 24,18%
		FONTE	VERSÃO
		SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO
		SBC	2020/05 - Fortaleza
		SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	025 1 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
		HORA	MES
		84,13%	47,86%
		114,10%	
		66,81%	
		85,20%	48,66%
		REF.	
		06/2020	
		09/2020	
		03/2020	
		03/2017	
		12/2018	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	14,34	11,03

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19


Horista = 84,13%
Mensalista = 47,86%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08

[Handwritten signatures and initials]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																																	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DNER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓICE	DATA: 12/03/2021																														
	LOCAL:	ICÓICE	BDI: 24,18%																														
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓICE																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,13%</td> <td>47,96%</td> <td>06/2020</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2020/05 - Fortaleza</td> <td>114,10%</td> <td>-</td> <td>05/2020</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2019/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>03/2020</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2015/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,61%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>025-1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,06%</td> <td>12/2018</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,96%	06/2020	SBC	2020/05 - Fortaleza	114,10%	-	05/2020	SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	03/2020	SICRO	2015/11 COM DESONERAÇÃO	88,61%	-	03/2017	SEINFRA	025-1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,06%	12/2018	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																													
SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,96%	06/2020																													
SBC	2020/05 - Fortaleza	114,10%	-	05/2020																													
SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	03/2020																													
SICRO	2015/11 COM DESONERAÇÃO	88,61%	-	03/2017																													
SEINFRA	025-1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,06%	12/2018																													

B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,97	16,84

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,76	3,67
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		15,29	11,77

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS	0,49	0,38
TOTAL		17,04	6,58

Horista = 114,10%

Mensalista = 71,99%

A + B + C + D



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
E * GRUPO E			
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		47,96	18,68

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
TOTAL		15,35	11,62

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
TOTAL		8,70	3,62

Horista = 88,81%

Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DNER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	DATA: 12/03/2021	BDI: 24,18%
LOCAL:	ICÓ/CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SINAPI	2020-05 COM DESONERAÇÃO
		SBC	202005 - Fortaleza
		SICRO	2019-10 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		84,13%	17,86%
		114,50%	-
		-	03-2020
		88,81%	-
		85,20%	48,69%
			12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

MILHÃ - CE, 10 DE MARÇO DE 2021

Almerio Feltosa de Oliveira Castro
ALMERIO FELTOSA DE OLIVEIRA CASTRO
CREA Nº 21310-PB
CPF: 108.802.364-20 / RG: 2807029063874 SSP/CE
SÓCIO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO