



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 13.06/2021/TP

Prezados(as) Senhores(as)

A Empresa **ARAUJO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**, com sede na AV. NOGUEIRA ACIOLY, Nº 1763, CENTRO – ICÓ, CEARÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o número: 39.907.624/0001-22, através do seu representante legal, Francisco Evandro de Araújo, brasileiro, empresário, casado, inscrita no CPF.: 222.329.743-91 residente na Rua Dr. Inácio Dias, 2208 – Centro, Icó – CE. **Apresenta** a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 13.06/2021/TP**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO, LOCALIZADO NA VILA TRÊS BODEGAS – DISTRITO DE SÃO VICENTE ICÓ CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UND	VALOR
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO, LOCALIZADO NA VILA TRÊS BODEGAS – DISTRITO DE SÃO VICENTE ICÓ CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO.	01	UND	RS 75.442,62

O presente orçamento apresenta o preço global de **RS 75.442,62 (setenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos)**, com prazo de execução de **2 (dois) meses**.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a **assinar o contrato** no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a) **Francisco Evandro de Araújo**, brasileiro, empresário, casado, inscrita no CPF.: 222.329.743-91 como **representante legal desta empresa**.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos **serviços objeto deste Edital** e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados **dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos**, contados a partir da data de recebimento da **Ordem de Serviço**


Declaramos que o prazo de garantia das obras serão de **05 (cinco) anos**, a contar **da data de sua entrega definitiva**, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.

Icó-CE, 20 de dezembro de 2021



ARAUJO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 39.907.624/0001-22
FRANCISCO EVANDRO DE ARAUJO
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 222.329.743-91



KLEBER MEDEIROS MONTE FILHO
ENG. CIVIL - CREA/CE Nº 330326
RESPONSÁVEL TÉCNICO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO	DATA: 17/12/2021	BDI: 24.01%			
DESCRIÇÃO:	ESTACIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	VILA TRÊS BODEGAS-ICÓ CE	ORSE	202107	111,08%	09,78%	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	202107 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.531,94
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	3,00	151,47	454,41
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	505,75	6,09	3.077,53
2	MOVIMENTO DE TERRA						3.743,64
2.1	C2032	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	SEINFRA	M2	276,50	9,59	2.651,64
2.2	C0096	REATERRO APILOADO	SEINFRA	M3	26,25	41,60	1.092,00
3	PISO INTERTRAVADO						21.885,69
3.1	S92404S	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af. 12/2015	ORSE	m2	276,50	59,68	16.500,50
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	105,20	51,19	5.385,19
	PINTURA						28,67
4.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF. 05/2021	SINAPI	M	26,30	1,09	28,67
5	CALÇADAS						26.143,43
5.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	94,50	276,65	26.143,43
6	LIMPEZA FINAL						5.502,98
6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	505,75	10,88	5.502,56
						VALOR BDI TOTAL:	14.606,70
						VALOR ORÇAMENTO:	66.836,91
						VALOR TOTAL:	75.442,62

setenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos

KLÉBER MACHADO MONTE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
 CRE: 33.326 68
 RNE: 084674770-R



[Handwritten Signature]
FRANCISCO EVANDRO DE ARAUJO
 CPF: 222.329.743-91
 TITULAR ADMINISTRADOR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


CORPA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO	DATA: 17/12/2021	BDI: 24,00%	REF.:	09/2021
DESCRIÇÃO:	ESTACIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO	VRSZAO:	2021/07	HORA:	111,06%
LOCAL:	VILA TRÊS BODEGAS - ICÓ CE	ORSE:	327.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	93,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SINAPI:	2021/07 COM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÕES PROPRIAS:	47,76%
					0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.531,94	100,00% 3.531,94		100,00% 3.531,94
2	MOVIMENTO DE TERRA	3.743,64	100,00% 3.743,64		100,00% 3.743,64
3	PISO INTERTRAVADO	21.885,69	44,00% 9.629,70	56,00% 12.255,99	100,00% 21.885,69
4	PINTURA	28,67		100,00% 28,67	100,00% 28,67
5	CALÇADAS	26.143,43	50,00% 13.071,71	50,00% 13.071,71	100,00% 26.143,43
6	LIMPEZA FINAL	5.502,56		100,00% 5.502,56	100,00% 5.502,56
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	14.606,70	48,24% 7.046,27	51,76% 7.560,43	100,00% 14.606,70
		75.442,62	27.275,18	29.262,67	75.442,62
			27.275,18	56.537,85	

ELBA MEDeiros MONTTE FILHO
PROF. MEIRIO CIVIL
CP 33.326-66
33.474.970-8

FRANCISCO ESTANISLAU DE ARAUJO
CPE 22.229.743.91
PROF. ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO	DATA:	17/12/2021	BOI:	24/019
	DESCRIÇÃO:	ESTACIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES:
	LOCAL:	VILA TRÊS BODEGAS ICÓ CE		01/2021	01/2021	01/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ		02/2021	02/2021	02/2021
				03/2021	03/2021	03/2021
				04/2021	04/2021	04/2021
				05/2021	05/2021	05/2021
				06/2021	06/2021	06/2021
				07/2021	07/2021	07/2021
				08/2021	08/2021	08/2021
				09/2021	09/2021	09/2021
				10/2021	10/2021	10/2021
				11/2021	11/2021	11/2021
				12/2021	12/2021	12/2021



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
TOTAL MAO DE OBRA:						31,10

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,59	36,30
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,99	24,99
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,61	56,75
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,54	2,33
TOTAL MATERIAL:						120,37
VALOR:						151,47

1.2. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,77	2,70
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	15,55	2,02
TOTAL MAO DE OBRA:						4,72

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	20,71	0,41
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	12,61	0,50
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	15,54	0,19
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	28,72	0,26
TOTAL MATERIAL:						1,36
VALOR:						6,08

2.1. C2032 - REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,02557333	129,66	3,32
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00199792	134,84	0,27
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00899062	167,60	1,51
I0722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00299687	166,44	0,50
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00199792	170,98	0,34
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00799167	218,35	1,74
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00799167	239,30	1,91
TOTAL EQUIPAMENTO:						9,99
VALOR:						9,99

2.2. C0096 - REATERRO APOLOADO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,09997597	27,34	2,73
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,49939918	15,55	38,87
TOTAL MAO DE OBRA:						41,60
VALOR:						41,60


YLEEN MEDEIROS MONTE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CR. 33.326 6/8
RNP 061674970-8

3.1. S92404S - Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 18 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_12/2015 (m2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,05666700	100,00	5,67
I36170S	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolino/paver/holandes/paralelepipedo, *22 cm x 11* cm, e = 8 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural	ORSE	m2	1,00254700	43,00	43,11
I04741S	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	ORSE	m3	0,00848010	78,96	0,67
TOTAL MATERIAL:						49,45

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88260S	Calceteiro com encargos complementares	ORSE	h	0,29011908	18,81	5,46
S91285S	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diumo. af_08/2015	ORSE	chi	0,14136821	0,95	0,13

5912835	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015	ORSE	chp	0,00369134	22,08	0,08
5912785	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_08/2015	ORSE	chi	0,13957242	0,52	0,07
5912775	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015	ORSE	chp	0,00548712	9,49	0,05
5883165	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,29011908	15,30	4,44
					TOTAL SERVIÇO:	10,24
					VALOR:	59,88



3.2. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29988281	20,77	6,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39984375	15,55	6,22
					TOTAL MAO DE OBRA:	12,45
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00299883	72,29	0,22
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00069973	369,10	0,26
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,24990235	4,50	1,12
C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	0,99960938	36,33	36,32
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01999219	41,21	0,82
					TOTAL SERVIÇO:	38,74
					VALOR:	51,19


4.1. 102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10405505	1,08	0,11
					TOTAL MATERIAL:	0,11
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03632110	20,44	0,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01570642	14,95	0,23
					TOTAL SERVIÇO:	0,97
					VALOR:	1,09

5.1. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)						
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,17999349	863,93	155,50
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 FSP = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,51998120	31,92	16,60
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,11999566	41,21	4,95
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,06999747	527,55	36,93
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,51998120	9,70	5,04
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, FSP = 1,5cm	SEINFRA	M2	0,99996385	42,95	42,95
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,11999566	26,43	3,17
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,51998120	22,14	11,51
					TOTAL SERVIÇO:	278,65
					VALOR:	278,65

6.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,55	10,89
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,89
					VALOR:	18,88

LEBER MEDEIROS MONTE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CR. 33.326 C-8
RNP 081474970-8

FRANCISCO EVANDRO DE ARAUJO
CPF: 222.329.743-91
TITULAR ADMINISTRADOR

COMPOSIÇÃO DO BDI							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO	DATA:	17/12/2021			
	DESCRÇÃO:	ESTACIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO	FONTE	VERSÃO	BDI: 24,01%		
	LOCAL:	VILA TRÉS BODEGAS-ICÓ CE	ORSE	2021/07	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	2,80
DF	Despesas financeiras	1,17
R	Riscos	1,74
TOTAL		5,71


Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,80
TOTAL		6,55

I Impostos		
	PIS	0,85
	COFINS	0,97
	ISS	3,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		9,12

BDI = 24,01%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$




 FRANCISCO EVANDRO DE ARAUJO
 CPF: 222.329.743-91
 TITULAR ADMINISTRADOR




 LEBER MEDEIROS MONTE FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CRI 33.326 64
 CNP 061674070-8

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO	DATA: 17/12/2021		BDI: 24,01%	
	DESCRIÇÃO:	ESTACIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	VILA TRÊS BODEGAS-ICÓ CE	ORSE	2021:07	111,08%	69,78%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA	02/1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SINAPI	2021:07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85% Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

LEILA MEDEIROS MONTE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CR1. 33.326 C &
IMP. 341874070-8

FRANCISCO EVANDRO DE ARAUJO
CPF: 222.329.743-91
TITULAR ADMINISTRADOR





COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Ferriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,74	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,44	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	7,69	5,97
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	43,46	15,70
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,73	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,31	4,12
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,84	2,98
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	14,38	11,17
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	15,99	5,78
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,41	6,11

Horista = 111,06%
Mensalista = 69,78%

A + B + C + D

LEONAR MEDEIROS MONTE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CRI: 33.326 CE
RUB: 141874970-8

FRANCISCO EVANDRO DE ARAUJO
CPF: 222.329.743-91
TITULAR ADMINISTRADOR