

## CARTA PROPOSTA

ICÓ – CE, 18 de maio de 2022



A  
Prefeitura Municipal de ICÓ/CE  
Comissão Permanente de Licitação

**Ref: TOMADA DE PREÇOS N° 15.01/2022-TP**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO.

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 15.01/2022-TP**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR GLOBAL R\$
01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO.	R\$ 112.212,36

**VALOR GLOBAL de: R\$ R\$ 112.212,36 (Cento e doze mil duzentos e doze reais e trinta e seis centavos), com prazo de execução de 03 (três) meses.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a) KLEBIO LANDIM DE FRANCA, portador (a) da carteira de identidade n° 20080183098 expedida pelo órgão SSP/CE e CPF n°: 947.583.953-49, como representante legal desta empresa.

Declaramos assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que o prazo de garantia das obras serão de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Atenciosamente,

Icó-Ceará, 18 de maio de 2022

**KLEBIO LANDIM DE FRANCA**  
CPF: 947.583.953-49  
CREA-CE: 0605418608

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
**WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

## RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>DATA:</b>	18/05/2022	<b>BDI:</b>	20,00%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA FRANCISCO MACIEL,S/N,CENTRO,ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%	69,69%	03/2022
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,46%	03/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	581,80
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3.772,62
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO	1.514,80
4	PISOS E REVESTIMENTOS	28.263,32
5	PINTURA	16.790,29
6	COBERTURA	11.680,77
7	DRENAGEM PLUVIAL	2.126,42
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.037,74
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.282,14
10	ESQUADRIAS	5.256,12
11	ACESSIBILIDADE	2.685,30
12	DIVERSOS	7.518,98
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	18.702,06
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>18.702,06</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>93.510,30</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>112.212,36</b>



Cento e Doze Mil Duzentos e Doze reais e Trinta e Seis centavos

**KLEBER LANDIM DE FRANCA**  
 KLEBER LANDIM DE FRANCA  
 CNPJ: 08.539.000/0001-80  
 RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE  
 CEP: 63.900-000

**KLF SERVIÇOS**  
 CNPJ: 35.848.539/0001-80  
 WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
 WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 060541860E-1 | CPF: 000.850.820-64

*(Handwritten signature)*

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>DATA:</b> 18/05/2022		<b>BDI:</b> 20,00%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%	68,89%	03/2022
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,05%	47,46%	03/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>581,80</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,00	145,45	581,80
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>3.772,62</b>
2.1	022061	DEMOLICAO ALVENARIA ESPESSURA 15cm PARA REMOCAO	SBC	M3	5,15	59,36	305,70
2.2	022194	RETIRADA GRADES DE FERRO	SBC	M2	5,02	41,40	207,83
2.3	022064	DEMOLICAO BALCAO COM RETIRADA DE MATERIAIS	SBC	M	4,13	112,46	464,46
2.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	10,08	8,81	88,80
2.5	022711	RETIRADA DE PORTAS	SBC	UN	4,00	57,23	228,92
2.6	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	30,53	44,07	1.345,46
	022575	DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL	SBC	M2	23,75	47,64	1.131,45
<b>3</b>	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO</b>						<b>1.514,80</b>
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	25,74	58,85	1.514,80
<b>4</b>	<b>PISOS E REVESTIMENTOS</b>						<b>28.263,32</b>
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	97,40	6,09	593,17
4.2	121109	EMBOCO ESPESSURA 2,5cm-CIMENTO/AREIA/CAL 1:1:8	SBC	M2	23,87	21,14	504,61
4.3	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	73,53	41,19	3.028,70
4.4	COMP-PMI 01	CERÂMICA 45X45 CM BORDA BOLD CARGO PLUS GRAY ELIANE M2 ASSENTADA COM ARGAMASSA ACIII	PRÓPRIA	M2	254,16	63,96	16.256,07
4.5	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	53,25	11,99	638,47
4.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	58,24	86,99	5.066,30
4.7	171658	CALCADA PISO INTERTRAVADO 4,5cm COR NATURAL	SBC	M2	23,75	59,32	1.408,85
4.8	00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	77,62	4,46	346,19
4.9	120008	CHAPISCO CIMENTO E AREIA 1:3 EM TETOS	SBC	M2	2,00	11,10	22,20
4.10	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	2,00	32,68	65,36
4.11	00041682	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	10,00	19,86	198,60
4.12	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	1,00	134,80	134,80
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>						<b>16.790,29</b>
5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	111,14	11,73	1.303,67
5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	436,04	19,12	8.337,08
5.3	C2221	REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE	SEINFRA	M2	17,48	46,86	819,11
5.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	46,56	20,46	952,62
5.5	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	269,62	4,48	1.207,90
5.6	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	M2	32,64	33,60	1.096,70
5.7	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	258,47	11,89	3.073,21
<b>6</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>11.680,77</b>
6.1	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	4,44	108,60	482,18
6.2	C5023	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO II, E=3MM E E=4MM	SEINFRA	M2	80,62	110,71	8.925,44
6.3	C3549	MUTIRÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP.=1.5cm	SEINFRA	M2	80,62	24,84	2.002,60
6.4	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	5,41	50,01	270,55
<b>7</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>						<b>2.126,42</b>
7.1	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	27,80	55,51	1.543,18
7.2	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	3,10	48,85	151,44

*Kleber Landim de Franca*

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>DATA:</b> 18/05/2022		<b>BDI:</b> 20,00%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERBAO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA FRANCISCO MACIEL S/N,CENTRO,ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.3	C1556	JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - UNTRUBRICA	SEINFRA	UN	4,00	107,95	431,80
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						<b>3.037,74</b>
8.1	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	3,00	317,86	953,58
8.2	S02056	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	ORSE	un	3,00	20,50	61,50
8.3	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	2,00	45,00	90,00
8.4	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	191,07	191,07
8.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	211,06	1.055,30
8.6	C3004	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	257,74	515,48
8.7	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	61,08	61,08
8.8	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	3,00	29,87	89,61
8.9	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	10,06	20,12
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>10.282,14</b>
9.1	060182	LUMINÁRIA DE SOBREPOR BRANCA 2X14/24W T5 60x24cm ABALUX	SBC	UN	34,00	185,44	6.304,96
9.2	C1847	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	225,68	1.128,40
9.3	S00627	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	ORSE	pt	53,00	17,66	935,98
9.4	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	260,31	520,62
9.5	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	7,00	20,29	142,03
9.6	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	15,00	20,29	304,35
9.7	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	26,38	52,78
9.8	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	2,00	446,51	893,02
<b>10</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>5.256,12</b>
10.1	C2673	VIDRO COMUM FUMÉ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	2,28	194,22	442,82
10.2	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	3,90	366,91	1.430,95
10.3	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	5,25	118,25	620,81
10.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00	118,78	356,34
10.5	140027	DOBRADIÇA 3.1/2"x3" - GALVANIZADA	SBC	UN	6,00	26,49	158,94
10.6	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	3,00	351,36	1.054,08
10.7	180368	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM CAIXILHOS DE MADEIRA	SBC	M2	22,88	18,17	415,73
10.8	180096	PINTURA OLEO EM CAIXILHOS E ESQUADRIAS DE FERRO COM CORRECAO	SBC	M2	13,84	41,35	572,28
10.9	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	SEINFRA	M2	0,42	279,77	117,50
10.10	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,42	206,36	86,67
<b>11</b>	<b>ACESSIBILIDADE</b>						<b>2.685,30</b>
11.1	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	12,44	215,86	2.685,30
<b>12</b>	<b>DIVERSOS</b>						<b>7.518,98</b>
12.1	C0113	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS	SEINFRA	M2	0,75	59,20	44,40
12.2	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	392,50	2,11	828,18
12.3	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	49,00	82,67	4.050,83
12.4	C3645	ESCORREGADOR PEQUENO. CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	608,87	608,87
12.5	C3641	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	526,58	526,58

*Kleber Landim de Franca*


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>DATA :</b> 18/05/2022		<b>BDI :</b> 20,00%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>FORTE</b>	<b>VERBAO</b>	<b>HORA</b>	<b>MEB</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%	68,80%	03/2022
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,85%	47,75%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,45%	03/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.6	C3000	GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	911,30	911,30
12.7	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	2,00	274,41	548,82
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>18.702,06</b>
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>93.510,30</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>112.212,36</b>

**Cento e Doze Mil Duzentos e Doze reais e Trinta e Seis centavos**



  
 KLEBER LANDIM DE FRANCA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO


**KLF SERVIÇOS**  
 CNPJ: 35.848.539/0001-80  
  
**WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE: 0605418602 | CPF: 000.650.823-54

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇOS	OBRA:	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	DATA : 18/05/2022		BDI : 20,00%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%	69,89%	03/2022
	CLIENTE:	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	03/2022	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

### 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>31,10</b>



MATERIAL		Rubrica	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM		SEINFRA	M2	1,02000000	33,81	34,49
I1100	ESMALTE SINTETICO		SEINFRA	L	1,00000000	23,74	23,74
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"		SEINFRA	M	4,50000000	11,98	53,91
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)		SEINFRA	KG	0,15000000	14,76	2,21
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>114,35</b>	

**VALOR: 145,45**

### 2.1. 022061 - DEMOLICAO ALVENARIA ESPESSURA 15cm PARA REMOCAO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099050	PEDREIRO	SBC	H	0,47000000	16,40	7,71
I099900	SERVENTE	SBC	H	4,77100000	10,83	51,67
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>59,38</b>

**VALOR: 59,36**

### 2.2. 022194 - RETIRADA GRADES DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099050	PEDREIRO	SBC	H	0,61900000	16,40	10,15
I099900	SERVENTE	SBC	H	2,88700000	10,83	31,27
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>41,41</b>

**VALOR: 41,40**

### 2.3. 022064 - DEMOLICAO BALCAO COM RETIRADA DE MATERIAIS (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099050	PEDREIRO	SBC	H	2,22700000	16,40	36,52
I099900	SERVENTE	SBC	H	7,01100000	10,83	75,93
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>112,46</b>

**VALOR: 112,46**

### 2.4. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,77	1,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>8,82</b>

**VALOR: 8,81**

### 2.5. 022711 - RETIRADA DE PORTAS (UN)

KLEBER LANDIM DE FRANCA  
- icó/CE - FONE: (88) 9 9926-6327

Kleber Landim de Franca

KLF SERVIÇOS

GNPJ: 26.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 0695418668 | CPF 000.650.823-54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
<b>SERVIÇOS</b>	OBRA:	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	DATA:	18/05/2022	BDI:	20,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	FORNTE	VERBAO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%	69,89%	03/2022
	CLIENTE:	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERACAO	83,55%	47,46%	03/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1099360	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	SBC	H	1,85600000	16,40	30,44
1099900	SERVENTE	SBC	H	2,47400000	10,83	26,79
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>57,24</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>57,23</b>	

**2.6. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)**

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,77	5,19
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,55	38,88
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>44,07</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>44,07</b>	

**2.7. 022575 - DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL (M2)**

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1099050	PEDREIRO	SBC	H	1,13400000	16,40	18,60
1099900	SERVENTE	SBC	H	2,68100000	10,83	29,04
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>47,63</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>47,64</b>	

**3.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)**

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,55	17,42
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>38,19</b>	

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	64,13	0,96
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,05	2,29
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,53	1,16
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,65	16,25
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>20,66</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>58,85</b>	

**4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)**

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55	2,33
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>4,41</b>	

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	64,13	0,39
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,53	1,29
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>1,68</b>	

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>DATA:</b> 18/05/2022		<b>BDI:</b> 20,00%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%	68,88%	03/2022
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	03/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

<b>VALOR:</b>	<b>6,09</b>
---------------	-------------

### 4.2. 121109 - EMBOCO ESPESSURA 2,5cm-CIMENTO/AREIA/CAL 1:1:8 (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099140	ESTUCADOR	SBC	H	0,63900000	16,40	10,48
I099900	SERVENTE	SBC	H	0,34000000	10,83	3,68
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>14,16</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000110	AREIA FINA LAVADA	SBC	M3	0,02900000	76,00	2,20
I000300	CAL HIDRATADA CH-III SACO 20kg (QUILOGRAMA)	SBC	KG	2,30100000	0,85	1,96
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	5,31200000	0,53	2,82
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>6,98</b>

<b>VALOR:</b>	<b>21,14</b>
---------------	--------------

### 4.3. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>21,79</b>

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	776,03	19,40
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>19,40</b>

<b>VALOR:</b>	<b>41,19</b>
---------------	--------------

### 4.4. COMP-PMI 01 - CERAMICA 45X45 CM BORDA BOLD CARGO PLUS GRAY ELIANE M2 ASSENTADA COM ARGAMSSA ACIII (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099215	AJUDANTE ESPECIALIZADO - AZULEJISTA	SBC	H	0,30000000	12,19	3,66
I099663	AZULEJISTA/LADRILHISTA	SBC	H	0,57000000	16,40	9,35
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>13,01</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I042519	ARGAMASSA PRONTA PARA REJUNTAMENTO CERAMICO(0,45kg/m2)	SBC	KG	0,25000000	15,17	3,79
I000310	ARGAMASSA PRONTA VOTOMASSA ACIII CINZA PARA ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO	SBC	KG	4,50000000	1,89	8,51
I002052	CERAMICA 45x45cm BORDA BOLD CARGO PLUS GRAY ELIANE	SBC	M2	1,10000000	35,14	38,65
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>50,95</b>

<b>VALOR:</b>	<b>63,96</b>
---------------	--------------

### 4.5. C1429 - GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,20000000	18,95	3,79
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01860000	15,55	0,29
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>4,08</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>DATA:</b>	18/05/2022	<b>BDI:</b>	20,00%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>FORNTE</b>	<b>VERBAO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%	69,89%	03/2022
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	03/2022
				COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0,00%	0,00%	

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,33000000	6,10	2,01
12077 TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,05600000	101,78	5,70
12294 ÁGUA	SEINFRA	M3	0,04500000	4,40	0,20
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>7,91</b>
<b>VALOR:</b>					<b>11,99</b>



### 4.6. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	20,77	14,95
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,55	11,20
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>26,15</b>

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,93	15,44
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	41,27	45,40
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>60,84</b>
<b>VALOR:</b>					<b>86,99</b>

### 4.7. 171658 - CALCADA PISO INTERTRAVADO 4,5cm COR NATURAL (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099600 CALCETEIRO	SBC	H	0,40000000	16,40	6,56
1099900 SERVENTE	SBC	H	0,40000000	10,83	4,33
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>10,89</b>

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1025404 BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO UNISTEIN UN/MIDI 4,5cm	SBC	M2	1,06000000	42,75	45,32
1000700 PO DE PEDRA (PEDRA ZERO)	SBC	M3	0,06000000	51,87	3,11
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>48,43</b>
<b>VALOR:</b>					<b>59,32</b>

### 4.8. 00034357 - REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR (KG)

<b>VALOR:</b>	<b>4,46</b>
---------------	-------------

### 4.9. 120008 - CHAPISCO CIMENTO E AREIA 1:3 EM TETOS (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099050 PEDREIRO	SBC	H	0,37100000	16,40	6,08
1099900 SERVENTE	SBC	H	0,28900000	10,83	3,13
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>9,22</b>

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000100 AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,00500000	104,31	0,52
1000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	2,56000000	0,53	1,36
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>1,88</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>DATA:</b> 18/05/2022		<b>BDI:</b> 20,00%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>ORSE</b>	<b>VERBÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	<b>MES</b>
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>REF.</b>
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

<b>VALOR:</b>	<b>11,10</b>
---------------	--------------

### 4.10. C3035 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	20,77	14,54
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,55	10,89
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>25,43</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02000000	362,27
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>7,25</b>

<b>VALOR:</b>	<b>32,68</b>
---------------	--------------

### 4.11. 00041682 - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, \*30 X 10/12\* CM (H X L1/L2) (UN)

<b>VALOR:</b>	<b>19,86</b>
---------------	--------------

### 4.12. S03212 - Colchão de areia (m3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,00000000	11,65	11,65
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>11,65</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00366S	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,12000000	106,88
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>119,71</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,44
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>3,44</b>

<b>VALOR:</b>	<b>134,80</b>
---------------	---------------

### 5.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,77	3,35
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>9,58</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,52
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,77
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>2,15</b>

<b>VALOR:</b>	<b>11,73</b>
---------------	--------------

### 5.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>DATA :</b> 18/05/2022		<b>BDI :</b> 20,00%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MEB</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%	69,89%	03/2022
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,45%	03/2022	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>14,18</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,52	0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,48	1,38
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,19	3,43
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>4,94</b>

**VALOR:** 19,12

### 5.3. C2221 - REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0092	APLICADOR REVESTIMENTO	SEINFRA	H	0,11000000	20,77	2,28
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>2,28</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0814	COLA ESPECIAL 'PVA'	SEINFRA	KG	0,04200000	13,36	0,56
I1561	PAPEL DE PAREDE	SEINFRA	M2	1,00000000	44,02	44,02
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>44,58</b>

**VALOR:** 46,86

### 5.4. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>14,18</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,33	0,82
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,52	0,13
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,31	1,36
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	23,36	3,97
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>6,28</b>

**VALOR:** 20,46

### 5.5. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>4,15</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,09	0,33
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>0,33</b>

**VALOR:** 4,48

### 5.6. 102513 - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO.

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓICE	<b>DATA:</b>	18/05/2022	<b>BDI:</b>	20,00%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓICE	<b>FONTE</b>	<b>VERBAO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓICE	ORSE	2022/02	111,51%	68,89%	03/2022
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓICE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,45%	03/2022	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

### AF\_05/2021 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,23000000	6,70	1,54
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	10,33	4,41
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>5,95</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96000000	21,90	21,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	16,57	6,63
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>27,65</b>

**VALOR: 33,60**

### 5.7. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	15,40	5,08
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>5,08</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	21,90	5,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	16,57	1,47
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>6,81</b>

**VALOR: 11,89**

### 6.1. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	22,13	0,44
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,44</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	20,77	16,62
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	20,77	14,54
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,55	17,11
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>54,50</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,55	0,19
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	70,98	2,84
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	9,03	12,19
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	22,62	22,62
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,53	9,20
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	70,21	6,32
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	14,76	0,30
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>53,66</b>

**VALOR: 108,60**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
<b>SERVIÇOS</b>	OBRA:	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	DATA : 18/05/2022		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	FORNTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022-02	111,51%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
					0,00%

### 6.2. C5023 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO II, E=3MM E E=4MM (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	1,40000000	16,77	23,48
I0091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,70000000	20,77	14,54
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>38,02</b>

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1218 GAS	SEINFRA	KG	0,52000000	6,06	3,15
I9503 MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	28,17	32,40
I9504 MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	29,73	34,19
I9509 PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KGL)	SEINFRA	L	0,40000000	7,38	2,95
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>72,69</b>
<b>VALOR:</b>					<b>110,71</b>

### 6.3. C3549 - MUTIRÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP.=1.5cm (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>20,77</b>

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	64,13	1,17
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,53	2,90
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,07</b>
<b>VALOR:</b>					<b>24,84</b>

### 6.4. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,77	22,85
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,55	17,11
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>39,96</b>

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	0,67	10,05
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>10,05</b>
<b>VALOR:</b>					<b>50,01</b>

### 7.1. C0660 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)


MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	16,77	16,77
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,32	20,32
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>37,09</b>

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>DATA :</b> 18/05/2022		<b>BDI :</b> 20,00%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>FORNTE</b>	<b>VERBAO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%	69,89%	03/2022
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,78%	-	02/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	03/2022	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	13,28	13,68
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	14,76	1,03
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,03000000	55,38	1,66
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,03000000	68,44	2,05
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>18,42</b>
<b>VALOR:</b>						<b>55,51</b>



### 7.2. C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	16,77	10,06
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	20,32	12,19
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>22,25</b>

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	26,34	26,60
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>26,60</b>
<b>VALOR:</b>						<b>48,85</b>

### 7.3. C1556 - JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS (UN)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,56000000	16,77	9,39
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,56000000	20,32	11,38
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>20,77</b>

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10079	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 150MM	SEINFRA	UN	2,00000000	10,46	20,92
11305	JOELHO PVC PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6")	SEINFRA	UN	1,00000000	63,67	63,67
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,06600000	39,26	2,59
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>87,18</b>
<b>VALOR:</b>						<b>107,95</b>

### 8.1. 00010422 - BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) (UN)

<b>VALOR:</b>	<b>317,86</b>
---------------	---------------

### 8.2. S02056 - Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular (un)


MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S	Servente de obras	ORSE	h	0,10000000	11,65	1,17
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1,17</b>

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100230	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	ORSE	un	1,00000000	18,99	18,99
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>18,99</b>

SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	3,44	0,34

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇOS	OBRA:	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	DATA : 18/05/2022		BDI : 20,00%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA FRANCISCO MACIEL,S/N,CENTRO,ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%	69,89%	03/2022
	CLIENTE:	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,56%	47,45%	03/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



TOTAL SERVIÇO:	0,34
----------------	------

VALOR:	20,50
--------	-------

### 8.3. C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	16,77	16,43
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	20,32	19,91
TOTAL MAO DE OBRA:						36,34

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,66	8,66
TOTAL MATERIAL:						8,66
VALOR:						45,00

### 8.4. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,77	50,31
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,32	60,96
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,55	38,88
TOTAL MAO DE OBRA:						150,15

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	70,98	0,28
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,05	3,15
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,53	1,59
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,32	2,64
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,77	1,77
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,85	5,85
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,27	2,27
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,24	11,24
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,30	3,40
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,71	5,57
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,32	3,16
TOTAL MATERIAL:						40,92
VALOR:						191,07

### 8.5. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,77	50,31
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,32	60,96
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,55	38,88
TOTAL MAO DE OBRA:						150,15

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	70,98	0,25

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>DATA:</b>	18/05/2022	<b>BDI:</b>	20,00%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%	68,89%	03/2022
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,78%	-	02/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,66%	47,45%	03/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,05	2,63
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,53	1,33
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,56	1,12
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,67	6,68
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,73	4,73
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,47	2,94
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,81	2,81
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,16	3,16
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,84	3,41
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	6,37	31,85
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>60,91</b>
<b>VALOR:</b>						<b>211,06</b>

**8.6. C3004 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR (UN)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	16,77	46,12
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	20,32	55,88
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>102,00</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,18	5,18
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	92,06	92,06
12483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	SEINFRA	UN	4,00000000	0,65	2,60
12420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	13,20	13,20
12502	TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	42,70	42,70
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>155,74</b>
<b>VALOR:</b>						<b>257,74</b>

**8.7. 86911 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	5,23	0,11
00013416	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	SINAPI	UN	1,00000000	58,01	58,01
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>58,12</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11640000	20,21	2,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03670000	16,57	0,61
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>2,96</b>
<b>VALOR:</b>						<b>61,08</b>

**8.8. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,39



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>DATA:</b> 18/05/2022		<b>BDI:</b> 20,00%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERBÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%
			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
					0,00%

**TOTAL MAO DE OBRA:** 10,39

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	19,48	19,48
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						19,48
<b>VALOR:</b>						29,87



### 8.9. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,32	5,08
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						5,08

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	4,89	4,89
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,27	0,09
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						4,98
<b>VALOR:</b>						10,06

### 9.1. 060182 - LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X14/24W T5 60x24cm ABALUX (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	1,00000000	12,19	12,19
1099250	ELETRICISTA	SBC	H	1,00000000	16,40	16,40
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						28,59

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003420	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	SBC	M	0,15000000	0,69	0,10
1041114	LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2x14/24W T5 60x24cm ABALUX	SBC	UN	1,00000000	156,75	156,75
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						156,85
<b>VALOR:</b>						185,44

### 9.2. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,77	50,31
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,77	62,31
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,55	38,88
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						151,50

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,86	22,32
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,67	1,67
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,70	9,70
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,92	1,92
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,03	0,90
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,33	9,99
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,48	2,48
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,78	2,34

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>DATA :</b> 18/05/2022		<b>BDI :</b> 20,00%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERBÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA FRANCISCO MACIEL,S/N,CENTRO,ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%	69,89%	03/2022
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,85%	47,75%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	03/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,18	21,18
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,84	1,68
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>74,18</b>
<b>VALOR:</b>						<b>225,68</b>



### 9.3. S00627 - Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada (pt)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	Eletricista	ORSE	h	0,50000000	14,66	7,33
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>7,33</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
120111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,02500000	9,41	0,24
109096	Tomada 2p + 1, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	ORSE	un	1,00000000	8,43	8,43
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>8,67</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	3,32	1,66
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>1,66</b>
<b>VALOR:</b>						<b>17,66</b>

### 9.4. C2072 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	16,77	33,54
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	20,77	41,54
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>75,08</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	30,77	30,77
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	30,27	30,27
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,02	25,02
11755	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 255X315X135MM	SEINFRA	UN	1,00000000	99,17	99,17
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>185,23</b>
<b>VALOR:</b>						<b>260,31</b>


### 9.5. C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>11,26</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,03	9,03
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>9,03</b>
<b>VALOR:</b>						<b>20,29</b>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
<b>SERVIÇOS</b>	OBRA:	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	DATA : 18/05/2022		BDI : 20,00%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%	60,99%	03/2022
	CLIENTE:	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,45%	03/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

9.6. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,26
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,03	9,03
					TOTAL MATERIAL:	9,03
					VALOR:	20,29



9.7. C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,26
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	15,13	15,13
					TOTAL MATERIAL:	15,13
					VALOR:	26,39

9.8. C4810 - PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	16,77	21,80
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	20,77	27,00
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,80000000	20,77	37,39
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,40000000	15,55	37,32
					TOTAL MAO DE OBRA:	123,51
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19125	PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	1,00000000	323,00	323,00
					TOTAL MATERIAL:	323,00
					VALOR:	446,51

10.1. C2673 - VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12252	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 4MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	194,22	194,22
					TOTAL MATERIAL:	194,22
					VALOR:	194,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
<b>SERVIÇOS</b>	OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	DATA:	18/05/2022	BDI: 20,00%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	FORTE	VERBAO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%	69,89%	03/2022
	CLIENTE:	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,78%	-	02/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,85%	47,75%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,45%	03/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

### 10.2. C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,55	3,89
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>31,93</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	70,98	0,07
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,53	0,08
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	334,83	334,83
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>334,98</b>

**VALOR: 366,91**

### 10.3. C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19000000	16,77	19,96
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19000000	20,77	24,72
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>44,68</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11715	PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	M2	1,00000000	73,57	73,57
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>73,57</b>

**VALOR: 118,25**

### 10.4. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	16,77	33,54
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,77	41,54
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>75,08</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,70	43,70
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>43,70</b>

**VALOR: 118,78**

### 10.5. 140027 - DOBRADICA 3.1/2"x3" - GALVANIZADA (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1093449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	H	0,30900000	12,19	3,77
1099360	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	SBC	H	0,70100000	16,40	11,50
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>15,27</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1012743	DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3"	SBC	UN	1,00000000	11,22	11,22

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>DATA:</b> 18/05/2022		<b>BDI:</b> 20,00%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERBAO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	68,88%
			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	02/2022
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	05/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	03/2022
					0,00%
					0,00%

**TOTAL MATERIAL:** 11,22

**VALOR:** 26,49

### 10.6. C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	16,77	8,39
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,39
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,77	29,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55	21,77
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>69,63</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	64,13	0,68
I0209	BATENTE DE PEROA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	156,07	156,07
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,05	1,81
I8269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	21,42	109,24
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	0,26	3,12
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,76	2,95
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,31	7,86
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>281,73</b>
<b>VALOR:</b>						<b>351,36</b>

### 10.7. 180368 - PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM CAIXILHOS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099550	PINTOR	SBC	H	0,35000000	16,40	5,74
I099900	SERVENTE	SBC	H	0,25000000	10,83	2,71
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>8,45</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I002605	LIXA PARA MASSA 60	SBC	UN	1,00000000	1,89	1,89
I018118	TINTA ESMALTE ACETINADA SEM CHEIRO A BASE D'AGUA CORAL (3,6 L)	SBC	L	0,22000000	35,58	7,83
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>9,72</b>
<b>VALOR:</b>						<b>18,17</b>

### 10.8. 180096 - PINTURA OLEO EM CAIXILHOS E ESQUADRIAS DE FERRO COM CORRECAO (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099550	PINTOR	SBC	H	0,35000000	16,40	5,74
I099900	SERVENTE	SBC	H	0,25000000	10,83	2,71
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>8,45</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I002606	LIXA FERRO 120	SBC	UN	0,60000000	4,27	2,56
I018123	MASSA PARA TINTA ESMALTE PARA EFEITOS ROSA SUVINIL (3,7 kg)	SBC	GL	0,08000000	285,00	22,80
I018112	TINTA ESMALTE ECO ACETINADO BRANCO SHERWIN WILLIAMS (3,6 L)	SBC	L	0,22000000	34,28	7,54

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>DATA:</b> 18/05/2022		<b>BDI:</b> 20,00%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>PONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,85%
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%



<b>TOTAL MATERIAL:</b>	32,90
------------------------	-------

<b>VALOR:</b>	41,35
---------------	-------

### 10.9. C1517 - JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE DE FIXO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	20,77	51,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,55	15,55
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						67,48

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	64,13	0,62
I0438	CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	209,48	209,48
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	1,05	0,77
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	0,53	1,42
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						212,29
<b>VALOR:</b>						279,77

### 10.10. C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	206,36	206,36
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						206,36
<b>VALOR:</b>						206,36

### 11.1. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,77	5,19
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	15,55	5,44
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						31,40

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	70,98	0,04
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,53	0,08
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	184,34	184,34
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						184,46
<b>VALOR:</b>						215,86

### 12.1. C0113 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,02710000	124,38	3,37
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	122,69	0,25
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00340000	129,30	0,44
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						4,06

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>DATA:</b> 18/05/2022		<b>BDI:</b> 20,00%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%	69,89%	03/2022
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
			SEINFRA	927,1 COM DESONERAÇÃO	93,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	03/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,01010000	16,77	0,17
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,19500000	18,95	3,70
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,38290000	15,55	5,95
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>9,82</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0030	ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)	SEINFRA	KG	0,06400000	3,87	0,25
I0031	ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)	SEINFRA	M3	0,00640000	148,73	0,95
I0105	ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,15000000	33,18	38,16
I0444	CALCARIO DOLOMITICO	SEINFRA	KG	0,06400000	0,09	0,01
I1842	SACOS PLÁSTICOS	SEINFRA	UN	0,09240000	0,13	0,00
I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,05760000	101,78	5,86
I2294	ÁGUA	SEINFRA	M3	0,02060000	4,40	0,09
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>45,32</b>
<b>VALOR:</b>						<b>59,20</b>

### 12.2. S02450 - Limpeza geral (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,10000000	11,65	1,17
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1,17</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01997	Sabão em pó	ORSE	kg	0,00500000	8,49	0,04
I02414	Vassoura piaçava	ORSE	un	0,05000000	11,21	0,56
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>0,60</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	3,44	0,34
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>0,34</b>
<b>VALOR:</b>						<b>2,11</b>

### 12.3. C1620 - LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,10000000	16,77	18,45
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	20,77	16,62
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,77	22,85
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,55	3,11
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>61,03</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	70,98	0,28
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	3,00000000	0,19	0,57
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26, DESENV 0.50M	SEINFRA	M	0,75000000	20,12	15,09
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	0,53	0,53
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,08000000	23,74	1,90
I1582	PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	3,00000000	0,59	1,77

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>DATA :</b> 18/05/2022		<b>BDI :</b> 20,00%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%	69,89%	03/2022
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	03/2022	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,07000000	21,45	1,50
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>21,64</b>
<b>VALOR:</b>						<b>82,67</b>

### 12.4. C3645 - ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6718	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEÇ. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	544,37	544,37
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>544,37</b>

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	361,40	43,37
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	41,21	4,95
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	134,84	16,18
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>64,50</b>
<b>VALOR:</b>						<b>608,87</b>

### 12.5. C3641 - BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6714	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFEÇ. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	462,08	462,08
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>462,08</b>

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	361,40	43,37
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	41,21	4,95
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	134,84	16,18
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>64,50</b>
<b>VALOR:</b>						<b>526,58</b>

### 12.6. C3000 - GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2477	GANGORRA C/03 PRANCHAS, CONFEÇ. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	846,80	846,80
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>846,80</b>

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	361,40	43,37
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	41,21	4,95
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	134,84	16,18
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>64,50</b>
<b>VALOR:</b>						<b>911,30</b>


### 12.7. C3440 - BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO (M)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,39
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇOS	OBRA:	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	DATA : 18/05/2022	BDI : 20,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%



TOTAL MAO DE OBRA:	18,17
--------------------	-------

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6224	ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00000000	124,29	124,29
TOTAL MATERIAL:						124,29

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	0,60000000	102,75	61,65
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,25000000	6,09	7,61
C0782	CHAPISCO MECÂNICO DE ADÔRNO	SEINFRA	M2	1,25000000	16,59	20,74
C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,25000000	30,59	38,24
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,09000000	41,21	3,71
TOTAL SERVICOS:						131,95

VALOR:	274,41
--------	--------

Kleber Landim de Franca

KLF SERVIÇOS

CNPJ: 35.848.539/0001-80


**WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000 650 823-54

R

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
<b>SERVIÇOS</b>	OBRA:	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	DATA : 18/05/2022		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	FORTE	VERBAO	HORA
	LOCAL:	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fontaleza	112,76%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
					0,00%

**COMP-PMI 01 - CERAMICA 45X45 CM BORDA BOLD CARGO PLUS GRAY ELIANE M2 ASSENTADA COM ARGAMSSA ACIII (M2)**

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099215	AJUDANTE ESPECIALIZADO - AZULEJISTA	SBC	H	0,30000000	12,19	3,66
1099663	AZULEJISTA/LADRILHISTA	SBC	H	0,57000000	16,40	9,35
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>13,01</b>



MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042519	ARGAMASSA PRONTA PARA REJUNTAMENTO CERAMICO (0,45kg/m2)	SBC	KG	0,25000000	15,17	3,79
1000310	ARGAMASSA PRONTA VOTOMASSA ACIII CINZA PARA ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO	SBC	KG	4,50000000	1,89	8,51
1002052	CERAMICA 45x45cm BORDA BOLD CARGO PLUS GRAY ELIANE	SBC	M2	1,10000000	35,14	38,65
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>50,95</b>

<b>VALOR:</b>	<b>63,96</b>
---------------	--------------

*Kleber Landim de Franca*

**KLF SERVIÇOS**  
 CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Wesclley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

*Handwritten signature*

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
<b>SERVIÇOS</b>	OBRA:	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	DATA : 18/05/2022		BDI : 20,00%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%	69,89%	03/2022
	CLIENTE:	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	03/2022	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	581,80	100,00 %			100,00 %
			581,80			581,80
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3.772,62	100,00 %			100,00 %
			3.772,62			3.772,62
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO	1.514,80	40,00 %	60,00 %		100,00 %
			605,92	908,88		1.514,80
4	PISOS E REVESTIMENTOS	28.263,32		80,00 %	20,00 %	100,00 %
				22.610,66	5.652,66	28.263,32
5	PINTURA	16.790,29		20,00 %	80,00 %	100,00 %
				3.358,06	13.432,23	16.790,29
6	COBERTURA	11.680,77	30,00 %	70,00 %		100,00 %
			3.504,23	8.176,54		11.680,77
7	DRENAGEM PLUVIAL	2.126,42		100,00 %		100,00 %
				2.126,42		2.126,42
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.037,74	40,00 %	60,00 %		100,00 %
			1.215,10	1.822,64		3.037,74
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.282,14	40,00 %	60,00 %		100,00 %
			4.112,86	6.169,28		10.282,14
10	ESQUADRIAS	5.256,12		60,00 %	40,00 %	100,00 %
				3.153,67	2.102,45	5.256,12
11	ACESSIBILIDADE	2.685,30			100,00 %	100,00 %
					2.685,30	2.685,30
12	DIVERSOS	7.518,98		40,00 %	60,00 %	100,00 %
				3.007,59	4.511,39	7.518,98
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	18.702,06	14,75 %	54,90 %	30,35 %	100,00 %
			2.758,55	10.267,43	5.676,08	18.702,06
		112.212,36	16.551,08	61.601,17	34.060,11	112.212,36
			16.551,08	78.152,25	112.212,36	112.212,36

*Kleber Landi de França*

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wescley de Lima Luciano*

**WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO**

ENGENHEIRO CIVIL


CREA-CE 0695418608 | CPF 000.650.823-54

COMPOSIÇÃO DO BDI					
<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>DATA :</b> 18/05/2022		<b>BDI :</b> 20,00%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51% 69,89% 03/2022
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76% - 02/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 03/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Beneficio</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,49
L	Lucro	7,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7,49</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	1,49
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,98
	<b>TOTAL</b>	<b>3,06</b>

<b>I Impostos</b>		
	COFINS	3,50
	PIS	0,65
	ISS	3,50
	<b>TOTAL</b>	<b>7,65</b>



**BDI = 20,00%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

*Kleber Landim de Franca*


**KLF SERVIÇOS**  
 CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

*[Handwritten signature]*

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>DATA :</b> 18/05/2022		<b>BDI :</b> 20,00%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>PONTE</b>	<b>VERBAO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%	69,89%	03/2022
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SEC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021
		SNAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,45%	03/2022	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SÉSI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,84</b>	<b>16,65</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	<b>TOTAL</b>	<b>12,95</b>	<b>9,98</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	<b>TOTAL</b>	<b>16,92</b>	<b>6,46</b>

**Horista = 111,51%**  
**Mensalista = 69,89%**

**A + B + C + D**

*Kleber Landim de Franca*

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Wesley de Lima Luciani*  
**WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANI**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF 090 850 823-54

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>DATA :</b> 18/05/2022		<b>BDI :</b> 20,00%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,09%	
				0,00%	<b>REF.</b>
					03/2022
					02/2022
					05/2021
					03/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	<b>TOTAL</b>	<b>16,82</b>	<b>6,43</b>

Horista = 112,76%  
Mensalista = 71,07%

*Kleber Landim de Franca*


**A + B + C + D**

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Wescley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 0605418608 | CPF 000 650.823-54

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>DATA :</b> 18/05/2022		<b>BDI :</b> 20,00%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSAO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b>		
	<b>LOCAL:</b>	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%	69,89%	03/2022
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	03/2022	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

**A + B + C + D**

Kleber Landim de Franca

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wendel Wesley de Lima Luciano


**WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO**

ENGENHEIRO (CIVIL)  
CREA-CE 0605418608 || CPF: 000.650.820-54

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>DATA:</b>	18/05/2022	<b>BDI:</b>	20,00%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA FRANCISCO MACIEL, S/N, CENTRO, ICÓ/CE	ORSE	2022/02	111,51%	69,88%	03/2022
	<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	03/2022	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,64</b>	<b>16,61</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,16</b>	<b>10,91</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,95</b>	<b>3,14</b>

Horista = 83,55%  
Mensalista = 47,46%

**A + B + C + D**

*Kleber Landim de Franca*

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wescley de Lima Luciano*

**WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE 0605418608 | CPF 000 650 823-54