

PRESTIGE

EMPREENDEIMENTOS

CARTA PROPOSTA



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ref. a Tomada de Preço Nº 22.03/2022-TP

A Empresa **Prestige Empreendimentos Eireli ME**, inscrita pelo CNPJ: **29.310.795/0001-16**, situada na rua Professor Mario Rocha, Nº 29, sala 01, Joaquim Távora, CEP: 60.120-200, na Cidade de Fortaleza, estado do Ceará.

Apresenta a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 22.03/2022-TP**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DO DISTRITO SEDE RURAL - 1 E SEDE RURAL - 2, NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME CONVÊNIO Nº 82/2022 - GOVERNO DO ESTADO.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR GLOBAL
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DO DISTRITO SEDE RURAL - 1 E SEDE RURAL - 2, NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME CONVÊNIO Nº 82/2022 - GOVERNO DO ESTADO.	R\$ 2.252.927,42

O presente orçamento apresenta o preço global de **R\$ 2.252.927,42 (Dois Milhões Duzentos e Cinquenta e Dois Mil Novecentos e Vinte e Sete reais e Quarenta e Dois centavos)**, com prazo de execução de 6 (seis) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a) **KLEBER MEDEIROS MONTE FILHO**, brasileiro, empresário, solteiro, inscrita no CPF.: 043.294.393-52 como representante legal desta empresa.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço

Declaramos que o prazo de garantia das obras serão de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil

Informamos que prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.



Fortaleza/CE, 17 de JUNHO de 2022



Kleber Medeiros Monte Filho

Prestige Empreendimentos Eireli Me
CNPJ: 29.310.795/0001-16

Kleber Medeiros Monte Filho, Titular Administrador
CPF: 043.294.393-52



Kleber Medeiros Monte Filho
Engenheiro Civil
RNP: 01-574979-8
CREA - CE: 330326

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	-CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DO DISTRITO SEDE RURAL - 1 E SEDE RURAL - 2, NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME CONVÊNIO Nº 82/2022 - GOVERNO DO ESTADO.		
DESCRIÇÃO:	-REGULARIZAÇÃO COM EMPILHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO DISTRITO SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 - MUNICÍPIO DE ICÓ		
LOCAL:	TRECHOS NO DISTRITO SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 - MUNICÍPIO DE ICÓ		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
1.1	COMP-ICO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PROPIA	%	100,00	606,71	60.671,00
2	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS - TRECHO COMUNIDADE DO BRITO ATÉ SANTA RITA, TRECHO BR 116 ATÉ AO SÍTIO BERTIOGA DOS ANTEROS TRECHO JENIPAPEIRO ATÉ A CARNAUBINHA (VIA AROEIRA), TRECHO SÃO LOURENÇO ATÉ O INÍCIO DE AROEIRA, TRECHO SÍTIO JOÃO PEREIRA ATÉ O SÍTIO						
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	148,91	1.786,92
2.2	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	13,76	1.523,66	20.965,56
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	183.429,88	2,10	385.202,75
2.4	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	36.685,99	9,68	355.120,39
2.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	1.359,02	4,69	6.373,80
2.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	20.539,77	23,50	482.684,60
2.7	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	14.787,20	28,19	416.851,06
2.8	C2640	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	36.685,99	1,20	44.023,19
VALOR BDI TOTAL:						479.248,14	
VALOR ORÇAMENTO:						1.773.879,28	
VALOR TOTAL:						2.252.927,42	

Dois Milhões Duzentos e Cinquenta e Dois Mil Novecentos e Vinte e Sete reais e Quarenta e Dois centavos

PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ: 29.310.795/0001-16
KLEBER MEDEIROS MONTE FILHO
 CPF: 043.294.383-52
 TITULAR ADMINISTRADOR

Kleber Medeiros Monte Filho
 Engenheiro Civil
 RNP: 061674970-8
 CREA - CE: 330326




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PRESTIGE

OBRA:	-CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DO DISTRITO SEDE RURAL - 1 E SEDE RURAL - 2, NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME CONVÊNIO Nº 82/2022 - GOVERNO DO ESTADO.
DESCRIÇÃO:	-REGULARIZAÇÃO COM EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO DISTRITO SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 - MUNICÍPIO DE ICÓ
LOCAL:	TRECHOS NO DISTRITO SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 - MUNICÍPIO DE ICÓ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE

DATA:	10/06/2022	BDI:	27.02%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



1.1. COMP-ICO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

VALOR:	606,71
---------------	--------

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
TOTAL MAO DE OBRA:					31,10	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,84	35,53
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,47	24,47
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,34	55,53
I1725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,21	2,28
TOTAL MATERIAL:					117,61	
VALOR:					148,91	

2.2. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,33333333	27,34	227,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	83,33333333	15,55	1.295,83
TOTAL MAO DE OBRA:					1.523,66	
VALOR:					1.523,66	

2.3. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00116527	47,90	0,05
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00413145	155,99	0,64
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00227758	61,04	0,13
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00037076	175,55	0,06
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00174791	54,96	0,09
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00090044	167,22	0,15
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00039724	2,62	0,00
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00225110	3,95	0,00
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,09	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00264836	213,30	0,56
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00039724	27,08	0,01
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00225110	95,55	0,21
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,98	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01324184	15,55	0,20
TOTAL MAO DE OBRA:					0,20	
VALOR:					2,10	

2.4. C3234 - REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	47,90	0,00
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00896968	155,99	1,39
I0609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,00183878	52,96	0,09
I0722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00264605	162,81	0,43
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00076241	2,62	0,00
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00372241	3,95	0,01
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,09	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00448484	213,30	0,95
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00076241	27,08	0,02
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00372241	95,55	0,35
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,24	

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02242423	15,55	0,34
TOTAL MAO DE OBRA:						0,34
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	SEINFRA	M2	1,00909090	0,34	0,34
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,27851817	4,03	5,15
C3218	EXPURGO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,20181818	3,07	0,61
TOTAL SERVIÇO:						6,10
VALOR:						9,68

2.5. C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1 KM (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03700000	126,89	4,69
TOTAL EQUIPAMENTO:						4,69
VALOR:						4,69

2.6. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	126,89	23,50
TOTAL EQUIPAMENTO:						23,50
VALOR:						23,50

2.7. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	126,89	28,19
TOTAL EQUIPAMENTO:						28,19
VALOR:						28,19

2.8. C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,00000000	1,20	1,20
TOTAL MATERIAL:						1,20
VALOR:						1,20



Kleber Medeiros Monte Filho
 Engenheiro Civil
 RNP: 061674970-8
 CREA - CE: 330326

PRESTIGE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE RECUPERAÇÃO FÍSICA NOS TRECHOS DO DISTRITO SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 - MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME CONVENIO Nº 82/2022 - GOVERNO DO ESTADO.	DATA: 15/06/2022	BDI: 27,02%
DESCRIÇÃO:	-REGULARIZAÇÃO COM EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO DISTRITO SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 - MUNICÍPIO DE ICÓ	FONTE: REINFRA	HORA: 83,85%
LOCAL:	TRECHOS NO DISTRITO SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 - MUNICÍPIO DE ICÓ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES: 47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE		0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	60.671,00	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	100,00' %
			10.132,06	10.107,79	10.107,79	10.107,79	10.107,79	10.107,79	60.671,00
			16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	100,00' %
2	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS- TRECHO COMUNIDADE DO BRITO ATÉ SANTA RITA, TRECHO BR 116 ATÉ AO SÍTIO BERTIÓGA DOS ANTEROS TRECHO JENIPEIRO ATÉ A CARNAUBINHA (VIA AROEIRA), TRECHO SÃO LOURENÇO ATÉ O INÍCIO DE AROEIRA, TRECHO SÍTIO JOÃO PEREIRA ATÉ O SÍTIO	1.713.008,28	286.072,36	285.387,18	285.387,18	285.387,18	285.387,18	285.387,18	1.713.008,28
			16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	100,00' %
3	BDI 27,02%	479.248,14	80.034,44	79.842,74	79.842,74	79.842,74	79.842,74	79.842,74	479.248,14
			376.238,88	375.337,71	375.337,71	375.337,71	375.337,71	375.337,71	
			376.238,88	761.876,69	1.126.914,30	1.502.262,00	1.877.689,71	2.262.927,42	2.262.927,42

Kleber Medeiros Monte Filho
Engenheiro Civil
RNP: 0066749/0-8
CREA - CE: 330326



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
PRESTIGE	OBRA:	-CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DO DISTRITO SEDE RURAL - 1 E SEDE RURAL - 2. NO MUNICÍPIO DE ICÓ. CONFORME CONVÊNIO Nº 82/2022 - GOVERNO DO ESTADO	DATA : 10/06/2022	BDI : 27,02%	
	DESCRIÇÃO:	-REGULARIZAÇÃO COM EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO DISTRITO SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 - MUNICÍPIO DE ICÓ	PONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	TRECHOS NO DISTRITO SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 - MUNICÍPIO DE ICÓ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MESES
				REF.	



COMP-ICO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

	MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEF	P. UNIT	P. TOTAL
18599	APONTADOR	SEINFRA	HxMÊS	0,40	3.558,82	1.423,53
18595	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	SEINFRA	HxMÊS	0,25	2.806,46	701,62
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	HxMÊS	0,35	5.868,92	2.054,12
18593	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	HxMÊS	0,25	18.382,82	4.595,71
18592	TOPOGRAFIA	SEINFRA	HxMÊS	0,25	5.347,69	1.336,92
					TOTAL	10.111,89
					TOTAL P/ 6 MESES	60.671,36
					FRAÇÃO DE 100%	606,71
					BDI:	27,02%
						163,93
						770,64

P

Kleber Medeiros Monte Filho
 Eng.º Civil
 RNY 1574879-8
 CREA - CE 530326

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
PRESTIGE	OBRA:	-CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DO DISTRITO SEDE RURAL - 1 E SEDE RURAL - 2, NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME CONVÊNIO Nº 82/2022 - GOVERNO DO ESTADO.	DATA: 10/06/2022	BDI: 27,02%
	DESCRIÇÃO:	-REGULARIZAÇÃO COM EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO DISTRITO SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 - MUNICÍPIO DE ICÓ	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	TRECHOS NO DISTRITO SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 - MUNICÍPIO DE ICÓ	SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA	MES
			83,85%	47,76%
			0,00%	0,00%
				REF.
				05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Kleber Medeiros Monte Filho
Engenheiro Civil
RNP: 091674970-8
CREA - CE: 330326

COMPOSIÇÃO DO BDI					
PRESTIGE	OBRA:	-CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DO DISTRITO SEDE RURAL - 1 E SEDE RURAL - 2, NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME CONVÊNIO Nº 82/2022 - GOVERNO DO ESTADO.	DATA: 10/08/2022		BDI: 27,02%
	DESCRIÇÃO:	-REGULARIZAÇÃO COM EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO DISTRITO SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 - MUNICÍPIO DE ICÓ	PONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	TRECHOS NO DISTRITO SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 - MUNICÍPIO DE ICÓ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,95% 47,76% 06/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE			0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,56
TOTAL		5,38

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	6,64
TOTAL		7,04

Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 27,02%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$



Nleber Medeiros Monte Filho
Engenheiro Civil
RNP: 461574970-8
CREA - CE: 330326