

CARTA PROPOSTA

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

Ref. a Tomada de Preço N° 22.07/2022-TP

A Empresa **Prestige Empreendimentos Eireli ME**, inscrita pelo CNPJ: **29.310.795/0001-16**, situada na rua Professor Mario Rocha, N° 29, sala 01, Joaquim Távora, CEP: 60.120-200, na Cidade de Fortaleza, estado do Ceará.

Apresenta a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 22.07/2022-TP**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NOS BAIROS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR GLOBAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NOS BAIROS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO	R\$ 1.553.983,45

O presente orçamento apresenta o preço global de **R\$ 1.553.983,45 (um milhão e quinhentos e cinquenta e três mil e novecentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos)**, com prazo de execução de 4 (quatro) meses.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a) **KLEBER MEDEIROS MONTE FILHO**, brasileiro, empresário, solteiro, inscrita no CPF.: 043.294.393-52 como representante legal desta empresa.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço



Declaramos que o prazo de garantia das obras serão de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil

Informamos que prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Fortaleza/CE, 24 de JUNHO de 2022



Prestige Empreendimentos Eireli Me
CNPJ: 29.310.795/0001-16
Kleber Medeiros Monte Filho, Titular Administrador
CPF: 043.294.393-52



Kleber Medeiros Monte Filho
Engenheiro Civil
RNP: 65474970-8
CREA - CE: 330326

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS BARRIOS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO			DATA :	22/06/2022	BDI :	26,85%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS BARRIOS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO			FONTE	SEINFRA	HORA	83,85%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO ICÓ			VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1	COMP-13373763	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		MES	4,00	6.352,82	25.411,28
2	SERVIÇO PRELIMINARES						
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	SEINFRA	HA	1,75	467,68	818,44
2.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	17.450,85	2,03	35.409,87
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	22,44	148,42	3.330,54
3	PAVIMENTAÇÃO						
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	14.960,91	63,43	948.942,54
4	DRENAGEM						
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	5.421,58	23,43	127.000,51
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	189,75	45,56	8.645,01
4.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	189,75	397,88	75.497,73
						VALOR ORÇAMENTO:	1.225.055,93
						VALOR BDI TOTAL:	328.927,52
						VALOR TOTAL:	1.553.983,45

O ORÇAMENTO APRESENTA UM VALOR GLOBAL DE R\$ 1.553.983,45 (um milhão e quinhentos e cinquenta e três mil e novecentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos)

PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ: 29.310.795/0001-16
KLEBER MEDEIROS MONTE FILHO
 CPF: 043.294.393-52
 TITULAR ADMINISTRADOR

Kleber Medeiros Monte Filho
 Engenheiro Civil
 RNP: 661674870-8
 CREA - CE: 330426




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
PRESTIGE	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS BAIRROS CIDADE NOVA NOVO CENTRO E CRUZE RAMO DO MUNICÍPIO DE JOCOCE CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO				DATA:	20/04/2022
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS BAIRROS CIDADE NOVA NOVO CENTRO E CRUZE RAMO DO MUNICÍPIO DE JOCOCE CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO				FORTE:	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOCO				VERBA:	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCO				MODA:	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					25.411,28
1.1	COMP-13373763	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		MES	4,00	6.352,82	25.411,28
2		PAVIMENTAÇÃO DE RUAS BAIRRO CIDADE NOVA					378.758,89
2.1		RUA AURORA BARRETO					49.544,65
2.1.1		SERVIÇO PRELIMINARES					4.850,81
2.1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	672,69	0,23	154,71
2.1.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	672,69	2,03	1.365,56
2.1.1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	22,44	148,42	3.330,54
2.1.2		PAVIMENTAÇÃO					36.638,51
2.1.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	579,54	63,22	36.638,51
2.1.3		DRENAGEM					8.055,33
2.1.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	206,98	23,43	4.849,54
2.1.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,24	45,56	329,85
2.1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,24	397,23	2.875,94
2.2		RUA BENJAMIM CONSTANT					49.596,88
2.2.1		SERVIÇO PRELIMINARES					1.635,41
2.2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	723,64	0,23	166,43
2.2.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	723,64	2,03	1.468,98
2.2.2		PAVIMENTAÇÃO					38.262,00
2.2.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	605,22	63,22	38.262,00
2.2.3		DRENAGEM					9.698,47
2.2.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	249,14	23,43	5.837,35
2.2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,72	45,56	397,28
2.2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,72	397,23	3.463,84
2.3		RUA FRANCISCO MORAIS MOREIRA					85.809,98
2.3.1		SERVIÇO PRELIMINARES					2.847,80
2.3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.260,00	0,23	289,80
2.3.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.260,00	2,03	2.557,80
2.3.2		PAVIMENTAÇÃO					69.415,66
2.3.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.098,00	63,22	69.415,66
2.3.3		DRENAGEM					13.546,82
2.3.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	348,00	23,43	8.153,64
2.3.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	12,18	45,56	554,92
2.3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	12,18	397,23	4.838,26
2.4		RUA GEORGE FAUSTINO DE LIMA					14.105,61

Kleber Medeiros Monte Filho
 Engenheiro Civil
 RNP: 067674970-8
 CREA/CE: 330326

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
PRESTIGE	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS BARRIOS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E TRUZE RINHO DO MUNICÍPIO DE ICÓ, DE CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO				DATA:	21/09/2023	ODI:	26.851
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS BARRIOS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E TRUZE RINHO DO MUNICÍPIO DE ICÓ, DE CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO				FONTE:	PLANILHA	VERBA:	ORÇ. RES. DATA RES.
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ							
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ							



2.4.1	SERVIÇO PRELIMINARES						462,12
2.4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	204,48	0,23	47,03
2.4.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	204,48	2,03	415,09
2.4.2	PAVIMENTAÇÃO						10.988,26
2.4.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	173,81	63,22	10.988,26
2.4.3	DRENAGEM						2.655,23
2.4.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	68,16	23,43	1.596,98
2.4.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,39	45,56	108,88
2.4.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,39	397,23	949,37
2.5	RUA MIGUEL NUNES						121.443,96
2.5.1	SERVIÇO PRELIMINARES						3.979,31
2.5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.760,76	0,23	404,97
2.5.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.760,76	2,03	3.574,34
2.5.2	PAVIMENTAÇÃO						94.618,21
2.5.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.496,65	63,22	94.618,21
2.5.3	DRENAGEM						22.846,43
2.5.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	586,92	23,43	13.751,53
2.5.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	20,54	45,56	935,80
2.5.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	20,54	397,23	8.159,10
2.6	RUA ZILAR MOREIRA						58.258,82
2.6.1	SERVIÇO PRELIMINARES						1.926,73
2.6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	852,54	0,23	196,08
2.6.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	852,54	2,03	1.730,65
2.6.2	PAVIMENTAÇÃO						45.813,00
2.6.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	724,66	63,22	45.813,00
2.6.3	DRENAGEM						10.519,09
2.6.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	270,18	23,43	6.330,31
2.6.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,46	45,56	430,99
2.6.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	9,46	397,23	3.757,79
3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO NOVO CENTRO						288.589,03
3.1	RUA DIOGO CANDIDO						50.660,97
3.1.1	SERVIÇO PRELIMINARES						1.671,67
3.1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	739,59	0,23	170,10
3.1.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	739,59	2,03	1.501,57
3.1.2	PAVIMENTAÇÃO						40.750,97
3.1.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	644,59	63,22	40.750,97
3.1.3	DRENAGEM						8.228,33

Kleber Medeiros Monte Filho
Engenheiro Civil
RNP: 051674970-8
CREA: CE: 330326


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
PRESTIGE	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BARRIOS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO DO MUNICÍPIO DE IÇÓ DE CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO				DATA:	21/06/2022	BOM:	26/05/
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BARRIOS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO DO MUNICÍPIO DE IÇÓ DE CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO				POSTO:		VERSÃO:	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IÇÓ				EMPRESA:	EMPRESA DE ENGENHARIA	REVISÃO:	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇÓ				DATA DEF:			



3.1.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	211,34	23,43	4.951,69
3.1.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,40	45,56	337,14
3.1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,40	397,23	2.939,50
3.2	RUA HORACIO NOGUEIRA						22.855,01
3.2.1	SERVIÇO PRELIMINARES						764,29
3.2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	333,76	0,23	76,76
3.2.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	333,76	2,03	677,53
3.2.2	PAVIMENTAÇÃO						18.387,53
3.2.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	290,85	63,22	18.387,53
3.2.3	DRENAGEM						3.713,19
3.2.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	95,36	23,43	2.234,28
3.2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,34	45,56	152,17
3.2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,34	397,23	1.326,74
3.3	RUA SÃO JOSÉ						79.920,09
3.3.1	SERVIÇO PRELIMINARES						2.636,17
3.3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.166,45	0,23	268,28
3.3.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.166,45	2,03	2.367,89
3.3.2	PAVIMENTAÇÃO						64.124,04
3.3.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.014,30	63,22	64.124,04
3.3.3	DRENAGEM						13.159,88
3.3.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	338,10	23,43	7.921,68
3.3.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	11,83	45,56	538,97
3.3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	11,83	397,23	4.699,23
3.4	RUA PROJ 102						36.338,42
3.4.1	SERVIÇO PRELIMINARES						1.199,31
3.4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	530,67	0,23	122,05
3.4.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	530,67	2,03	1.077,26
3.4.2	PAVIMENTAÇÃO						29.236,45
3.4.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	462,44	63,22	29.236,45
3.4.3	DRENAGEM						5.903,66
3.4.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	151,82	23,43	3.552,45
3.4.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,31	45,56	241,92
3.4.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,31	397,23	2.109,29
3.5	RUA RAIMUNDA PEREIRA MELO						29.101,27
3.5.1	SERVIÇO PRELIMINARES						958,64
3.5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	424,18	0,23	97,56
3.5.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	424,18	2,03	861,08

Nieber Medeiros Monte Filho
 Engenheiro Civil
 RNP: 894674970-8
 CREA - CE: 330326


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
PRESTIGE	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS BARRIOS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO DO MUNICÍPIO DE ICOÓ DE CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO				DATA:	21/09/2022	BDI:	21,45		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS BARRIOS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO DO MUNICÍPIO DE ICOÓ DE CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO				POSTO:	PREÇO	VEICULO	MORA	RES	DATA REF.
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICOÓ				EMPRESA: PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOÓ									



3.5.2	PAVIMENTAÇÃO							23.214,38
3.5.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	367,20	63,22	23.214,38	
3.5.3	DRENAGEM							4.928,25
3.5.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	126,62	23,43	2.966,70	
3.5.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,43	45,56	201,83	
3.5.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,43	397,23	1.759,72	
3.6	RUA FRANCISCA ALVES MORAES							80.723,27
3.6.1	SERVIÇO PRELIMINARES							2.686,84
3.6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.188,87	0,23	273,44	
3.6.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.188,87	2,03	2.413,40	
3.6.2	PAVIMENTAÇÃO							65.934,03
3.6.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.042,93	63,22	65.934,03	
3.6.3	DRENAGEM							12.102,40
3.6.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	310,92	23,43	7.284,85	
3.6.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	10,88	45,56	495,69	
3.6.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	10,88	397,23	4.321,86	
4	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO CRUZEIRINHO							521.296,73
4.1	RUA 102 RAY							61.426,26
4.1.1	SERVIÇO PRELIMINARES							2.039,18
4.1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	902,30	0,23	207,52	
4.1.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	902,30	2,03	1.831,66	
4.1.2	PAVIMENTAÇÃO							48.142,03
4.1.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	761,50	63,22	48.142,03	
4.1.3	DRENAGEM							11.245,06
4.1.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	288,88	23,43	6.768,45	
4.1.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	10,11	45,56	460,61	
4.1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	10,11	397,23	4.015,99	
4.2	RUA ADALGISIO SILVA							19.924,26
4.2.1	SERVIÇO PRELIMINARES							646,36
4.2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	286,00	0,23	65,78	
4.2.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	286,00	2,03	580,58	
4.2.2	PAVIMENTAÇÃO							14.826,35
4.2.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	234,52	63,22	14.826,35	
4.2.3	DRENAGEM							4.461,56
4.2.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	114,40	23,43	2.680,39	
4.2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,00	45,56	182,24	
4.2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,00	397,23	1.588,92	

Ruben Madeiros Monte Filho
 Engenheiro Civil
 RNE: 061974970-8
 CREA - CE: 330326


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
PRESTIGE	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS BARRIOS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRO DO MUNICÍPIO DE ICO, CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO				DATA:	23/09/2022
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS BARRIOS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRO DO MUNICÍPIO DE ICO, CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO				POSTO:	127,11 AMBROSIAVEL
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICO				MOEDA:	REAL
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO				DATA REF.:	12/2022



4.3	RUA DO CRUZEIRO						137.604,45
4.3.1	SERVIÇO PRELIMINARES						4.541,59
4.3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.009,56	0,23	462,19
4.3.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.009,56	2,03	4.079,40
4.3.2	PAVIMENTAÇÃO						110.710,23
4.3.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.751,19	63,22	110.710,23
4.3.3	DRENAGEM						22.352,63
4.3.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	574,16	23,43	13.452,56
4.3.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	20,10	45,56	915,75
4.3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	20,10	397,23	7.984,32
4.4	GERALDO BERTOLDO DE AMORIM						109.619,63
4.4.1	SERVIÇO PRELIMINARES						3.627,93
4.4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.605,24	0,23	369,20
4.4.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.605,24	2,03	3.258,63
4.4.2	PAVIMENTAÇÃO						86.260,52
4.4.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.364,45	63,22	86.260,52
4.4.3	DRENAGEM						19.731,28
4.4.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	506,88	23,43	11.876,19
4.4.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	17,74	45,56	808,23
4.4.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	17,74	397,23	7.046,86
4.5	RUA PROJETADA 103						22.487,47
4.5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						742,27
4.5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	328,44	0,23	75,54
4.5.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	328,44	2,03	666,73
4.5.2	PAVIMENTAÇÃO						18.094,19
4.5.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	288,21	63,22	18.094,19
4.5.3	DRENAGEM						3.651,01
4.5.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	93,84	23,43	2.198,67
4.5.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,28	45,56	149,43
4.5.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,28	397,23	1.302,91
4.6	RUA PROJETADA 105						27.634,12
4.6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						905,53
4.6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	400,68	0,23	92,15
4.6.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	400,68	2,03	813,38
4.6.2	PAVIMENTAÇÃO						21.531,46
4.6.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	340,58	63,22	21.531,46
4.6.3	DRENAGEM						5.197,13

Kleber Medeiros Monte Filho
Engenheiro Civil
RNE: 041874910-8
CREA: CE: 116326


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
PRESTIGE	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BARRIOS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZ FERREIRA DO MUNICÍPIO DE JIÇÓ DE CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO				DATA:	23/06/2022	BDI:	47,85
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BARRIOS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZ FERREIRA DO MUNICÍPIO DE JIÇÓ DE CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO				POSTO:	SEINFRA	VERSÃO:	01
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JIÇÓ				UNIDADE:	01	MES:	06/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIÇÓ				DATA REF.:	01/06/2022		



4.6.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	139,56	23,43	3.129,31
4.6.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,67	45,56	212,76
4.6.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,67	397,23	1.855,06
4.7	RUA PROJETADA 106						14.560,13
4.7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						467,04
4.7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	206,84	0,23	47,57
4.7.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	206,84	2,03	419,47
4.7.2	PAVIMENTAÇÃO						10.264,39
4.7.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	162,36	63,22	10.264,39
4.7.3	DRENAGEM						3.828,70
4.7.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	98,40	23,43	2.305,51
4.7.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,44	45,56	156,72
4.7.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,44	397,23	1.366,47
4.8	TRAVESSA NILTON NOGUEIRA						56.375,21
4.8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.852,52
4.8.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	819,70	0,23	188,53
4.8.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	819,70	2,03	1.663,99
4.8.2	PAVIMENTAÇÃO						43.858,87
4.8.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	693,75	63,22	43.858,87
4.8.3	DRENAGEM						10.663,82
4.8.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	273,90	23,43	6.417,47
4.8.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,59	45,56	436,92
4.8.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	9,59	397,23	3.809,43
4.9	TRAVESSA PROJETADA 101						40.973,63
4.9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.342,57
4.9.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	594,06	0,23	136,63
4.9.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	594,06	2,03	1.205,94
4.9.2	PAVIMENTAÇÃO						31.922,93
4.9.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	504,95	63,22	31.922,93
4.9.3	DRENAGEM						7.708,13
4.9.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	198,02	23,43	4.639,60
4.9.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,93	45,56	315,73
4.9.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,93	397,23	2.752,80
4.10	TRAVESSA SDO						30.691,57
4.10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						995,52
4.10.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	440,50	0,23	101,31
4.10.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	440,50	2,03	894,21

Kleber Medeiros Monte Filho
 Eng.º Civil
 RUA 06/1674970-8
 CEP: 05: 330326


		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
PRESTIGE	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS BARRIOS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS BARRIOS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO			
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ			
		DATA:	21/06/2022	BDI:	26,5%
		POSTO:	VERBAO	MOEDA:	REAL
		UNIDADE:	UNIDADE ORÇAMENTARIA	ANEXO:	ANEXO



4.10.2		PAVIMENTAÇÃO					22.835,69	
4.10.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	361,21	63,22	22.835,69	
4.10.3		DRENAGEM					6.860,36	
4.10.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	176,20	23,43	4.128,36	
4.10.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,17	45,56	281,10	
4.10.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,17	397,23	2.450,90	
						VALOR BDI TOTAL:	328.927,52	
						VALOR ORÇAMENTO:	1.225.055,93	
						VALOR TOTAL:	1.553.983,45	

Kleber Medeiros Monte Filho
 Engenheiro Civil
 RN: 087674970-8
 CREA - CE: 330396

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
PRESTIGE	OBRA	TRATAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE ENTRADAS VIÁRIAS NOS TRECHOS DE DISTRITO SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 NO MUNICÍPIO DE COLÍPOLA CONVEN. Nº 82/2002 GOVERNO DO ESTADO	DATA	15/06/2022	BDI	21,00%	
	DESCRIÇÃO	REGULARIZAÇÃO COM EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VIÁRIAS SEM DIVERSOS TRECHOS NO DISTRITO SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 - MUNICÍPIO DE COLÍPOLA	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
	LOCAL	TRECHOS NO DISTRITO SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 - MUNICÍPIO DE COLÍPOLA					
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍPOLA					



1.1. COMP-13373763 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MES)

VALOR:	6352,82
--------	---------

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	71,93	143,86
10758 NIVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,47	1,88
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,93	3,72
TOTAL EQUIPAMENTO:					148,46
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,77	67,08
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,86	99,44
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,34	151,70
TOTAL MAO DE OBRA:					318,22
VALOR:					467,68

2.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112820	40,93	0,04
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	118,81	0,47
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220512	51,09	0,11
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035887	133,60	0,04
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169230	46,70	0,07
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	127,58	0,11
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038461	1,88	0,00
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217948	2,84	0,00
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	61,83	0,00
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00258410	161,43	0,41
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038461	24,76	0,00
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217948	74,07	0,18
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,41
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,55	0,19
TOTAL MAO DE OBRA:					0,19
VALOR:					1,60


2.3. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
TOTAL MAO DE OBRA:					31,10
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	25,07	25,57
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	17,60	17,60
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	8,88	39,96
11725 PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	10,94	1,64
TOTAL MATERIAL:					84,77
VALOR:					115,87

3.1. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	66,43	0,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PRESTIGE	OBRA	TOMATAVA DE PENSÃO JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE REGULARIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NOS TRECHOS DE DISTRITO SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 NO MUNICÍPIO DE COCÓ CONFORME CONVENIO Nº 2/2002 GOVERNO DO ESTADO	DATA	10/09/2022	BDI	17,00
	DESCRIÇÃO	REGULARIZAÇÃO COM EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS RURAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO DISTRITO SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 MUNICÍPIO DE COCÓ	VERSIÃO	1.000	HORA	MES
	LOCAL	TRECHOS NO DISTRITO SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 MUNICÍPIO DE COCÓ	REP.	1	1	1
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCÓ				

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,77	3,11
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,55	6,22
TOTAL MAO DE OBRA:						9,33

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	42,88	6,43
12527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	0,80	25,60
TOTAL MATERIAL:						32,03

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	355,67	7,11
TOTAL SERVICIO:						7,11
VALOR:						49,13

4.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,77	3,11
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,55	3,88
TOTAL MAO DE OBRA:						8,99

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,42	2,42
TOTAL MATERIAL:						2,42

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,39	1,09
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	275,04	9,35
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,07	0,11
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,20	0,61
TOTAL SERVICIO:						11,16
VALOR:						20,57

4.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,55	45,56
TOTAL MAO DE OBRA:						45,56
VALOR:						45,56

4.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,55	155,50
TOTAL MAO DE OBRA:						155,50

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	47,55	36,99
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	53,67	51,83
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,39	85,80
TOTAL MATERIAL:						174,62
VALOR:						330,12

Kleber Medeiros Monte Filho
 Engenheiro Civil
 RFB: 057674970-8
 CREA - CE: 336326

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRESTIGE

OBRA: -CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DO DISTRITO SEDE RURAL - 1 E SEDE RURAL - 2, NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME CONVÊNIO Nº 82/2022 - GOVERNO DO ESTADO.

DESCRIÇÃO: -REGULARIZAÇÃO COM EMPILHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO DISTRITO SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 - MUNICÍPIO DE ICÓ

LOCAL: TRECHOS NO DISTRITO SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 - MUNICÍPIO DE ICÓ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE

DATA: 10/06/2022

BDI: 27,02%

FONTE: SENFRA

VERSÃO: 0271 COM DEFONERAÇÃO

HORA: 83,85%

MES: 47,76%

REF.: 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Mês				Total parcela
			Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25.411,28	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00 %
			6.352,82	6.352,82	6.352,82	6.352,82	25.411,28
2	SERVIÇO PRELIMINARES	39.558,85	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00 %
			11.867,86	11.867,86	7.911,77	7.911,77	39.558,85
3	PAVIMENTAÇÃO	948.942,54	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	100,00 %
			189.788,51	284.682,76	189.788,51	284.682,76	948.942,54
4	DRENAGEM	211.143,25	15,00%	25,00%	30,00%	30,00%	100,00 %
			31.671,49	52.785,81	63.342,98	63.342,98	211.143,25
4	BDI	328.927,52	15,00%	25,00%	30,00%	30,00%	100,00 %
			49.339,13	82.231,88	98.678,26	98.678,26	328.927,52
		1.553.983,45	289.019,60	437.920,83	366.074,33	460.968,58	1.553.983,45
			289.019,60	726.940,53	1.093.014,86	1.553.983,45	1.553.983,45



Kleber Moraes de Azevedo
 Engenheiro de Edifícios
 RUA: 0167, 497-8
 CEP: 60.120-200
 CNPJ: 08.350378

Engenharia Empreendimentos Eirelli ME, inscrita pelo CNPJ: 29.305/0001-16
 END.: Rua Professor Mario Rocha, Nº 29, sala 01, Joaquim Távora
 CEP: 60.120-200, na Cidade de Fortaleza, Ceará

5

		COMPOSIÇÃO DO BDI					
PRESTIGE	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS BAIROS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO	DATA : 22/08/2022		BDI : 26,85%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS BAIROS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO ICÓ	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Kieber Medeiros Monte Filho
 E. P. 01/11/11 Civil
 R. 500 57-1910-8
 CREA - CE: 33693/6

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
PRESTIGE	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS BAIRROS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO	DATA : 22/08/2022		BDI : 26,85%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS BAIRROS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO ICÓ	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 06/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	18,80	18,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,48


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Kleber Medeiros Melo Filho
RUA PROF. MARIO ROCHA, Nº 29, SALA 01, JOAQUIM TÁVORA
CEP: 60.120-200, CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ



[Handwritten signatures and marks]

PRESTIGE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	-CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DO DISTRITO SEDE RURAL - 1 E SEDE RURAL - 2, NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME CONVÊNIO Nº 82/2022 - GOVERNO DO ESTADO.	DATA : 10/06/2022	BD: 22%
DESCRICO:	-REGULARIZAÇÃO COM EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO DISTRITO SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 - MUNICÍPIO DE ICÓ	VERSAO	HORA
LOCAL:	TRECHOS NO DISTRITO SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 - MUNICÍPIO DE ICÓ	SEINFERA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85% 47,76% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25.411,28	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			6.352,82	6.352,82	6.352,82	6.352,82	25.411,28
2	SERVIÇO PRELIMINARES	39.558,85	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			11.867,66	11.867,66	7.911,77	7.911,77	39.558,85
3	PAVIMENTAÇÃO	948.942,54	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	100,00%
			189.788,51	284.682,76	189.788,51	284.682,76	948.942,54
4	DRENAGEM	211.143,25	15,00%	25,00%	30,00%	30,00%	100,00%
			31.671,49	52.785,81	63.342,98	63.342,98	211.143,25
4	BDI	328.927,52	15,00%	25,00%	30,00%	30,00%	100,00%
			49.339,13	82.231,88	98.678,28	98.678,28	328.927,52
		1.553.983,45	289.019,60	437.920,93	366.074,33	460.968,58	1.553.983,45
			289.019,60	726.940,53	1.093.014,86	1.553.983,45	1.553.983,45



ILDIR NEUMENS MONTE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 330326 CE
01000000000000000000

Prestige Empreendimentos Eireli ME, inscrita pelo CNPJ: 29.310.795/0001-16
END.: Rua Professor Mario Rocha, Nº 29, sala 01, Joaquim Távora
CEP: 60.120-200, na Cidade de Fortaleza, Ceará

COMPOSIÇÃO DO BDI					
PRESTIGE	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NOS BAIROS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO	DATA: 22/06/2022		BDI: 26,85%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NOS BAIROS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO ICÓ	SEMFR	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



LEBER MEDEIROS MONTE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 330320 CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
PRESTIGE	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS BAIROS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO	DATA: 22/06/2022		BDI: 26,85%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS BAIROS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO ICÓ	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,48

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
B2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

KLEBER MEDEIROS MONTE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 330326 CE
IMP 361674970-8

