

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, Loja 226 B.
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
CEP 63.490-000 – CENTRO
JAGUARIBARA-CE.



Á
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 05.01/2018-TP

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.As., nossa Proposta de Preços referente á TOMADA DE PREÇOS Nº 05.01/2018/TP, cujo objeto da **REFORMA DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE ICÓ CE** conforme projetos em anexos, pelo preço Global de **R\$ 244.132,13 (Duzentos e Quarenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e treze centavos)**

Prazo de Execução 04(QUATRO) MESSES

Informamos que o prazo de validade da nossa Proposta é de 60(sessenta) dias corridos a contar da data de abertura da Licitação Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e que caso sejamos ganhadores da presente licitação, assumimos inteira responsabilidade pela o inicio dos serviços dentro de um prazo de 10(dez dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço

Atenciosamente,

Jaguaribara-CE, 11 de Junho de 2018


PRIME TRANSPORTES EIRELI EPP
CNPJ: 12.837.426/0001-83


CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Eng.º Civil CREA-CE 46972, RNP 0609288920


PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ 12.837.426/0001-83
JAGUARIBARA - CEARÁ


Carlos Alberto de Oliveira Jr
Eng. Civil - CREA-CE 46972
RNP 0609288920

Av Francisco Melanias Bezerra, Loja 226 B.
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
CEP 63.490-000 – CENTRO
JAGUARIBARA-CE.





PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.

CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7

CEP 63.490-000 – CENTRO

JAGUARIBARA-CE.



REFORMA DO CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ CE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.822,19
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	329,53	1.977,18
1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	168,00	13,61	2.286,48
1.3	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	18,02	2,01	36,22
1.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	15,29	34,16	522,31
2	PAREDES E PAINÉIS						952,69
2.1	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	7,16	58,26	417,14
2.2	87476	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	9,62	55,67	535,55
3	COBERTURA						75.445,41
3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	788,06	24,62	19.402,04
3.2	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	SINAPI	M	151,60	17,08	2.589,33
3.3	96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	SINAPI	M2	336,20	85,13	28.620,71
3.4	73753/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM	SINAPI	M2	320,43	77,50	24.833,33
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS						7.298,71
4.1	00038155	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO, COM CHAVE TETRA, CAIXA *100* MM, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO, PINTADO - COMPLETA	SINAPI	UN	30,00	34,14	1.024,20
4.2	00011455	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8". EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO	SINAPI	UN	50,00	7,25	362,50
4.3	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	SINAPI	M2	3,30	151,66	500,48
4.4	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	SINAPI	M2	5,28	252,58	1.333,62
4.5	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	SINAPI	M2	9,24	319,86	2.955,51
4.6	C1408	FORRAMENTO OU BATEDEIRA DE MADEIRA	SEINFRA	M	40,00	28,06	1.122,40
5	REVESTIMENTO EM PAREDES						4.170,76
5.1	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	31,20	22,57	704,18
5.2	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	31,20	4,55	141,96
5.3	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	43,33	51,50	2.231,50
5.4	00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= 2,5" CM	SINAPI	M2	2,84	384,90	1.093,12
6	PISOS INTERNOS E EXTERNO						11.670,06
6.1	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	SINAPI	M2	132,15	38,50	5.087,78
6.2	84172	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	132,15	44,80	5.920,32

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 12.837.426/0001-83
JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr
Eng. Civil - CREA-CE 46972
RNP 0609288920

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.

CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7

CEP 63.490-000 – CENTRO

JAGUARIBARA-CE.



REFORMA DO CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ CE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.3	93390	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	17,42	38,00	661,96
7	INSTALAÇÃO ELETRICA						9.922,86
7.1	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	30,00	14,91	447,30
7.2	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	21,00	19,00	399,00
7.3	93043	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	34,00	37,84	1.286,56
7.4	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	SINAPI	UN	60,00	96,00	5.760,00
7.5	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	SINAPI	UN	29,00	70,00	2.030,00
8	PINTURA						64.794,22
8.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	3.429,84	7,90	27.095,74
8.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.500,83	11,20	28.009,30
8.3	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	354,00	17,57	6.219,78
8.4	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI	M2	173,47	20,00	3.469,40
9	PASSARELA METÁLICA COM TABLADO DE MADEIRA						8.155,96
9.1	00004767	PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO, "I" 152 X 22	SINAPI	M	28,50	145,34	4.142,19
9.2	C4699	SOLDA DE TOPO EM PERFIL "I" OU "H"	SEINFRA	UN	12,00	178,35	2.140,20
9.3	74195/001	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	SINAPI	M	5,35	350,20	1.873,57
10	SERVIÇOS DIVERSOS						4.755,29
10.1	C4166	ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM VIGAS TRELIÇADAS E TABLADO DE MADEIRA	SEINFRA	M2	21,00	153,15	3.216,15
10.2	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	781,29	1,97	1.539,14

VALOR ORÇAMENTO:	191.988,15
VALOR BDI TOTAL:	52.143,98
VALOR TOTAL:	244.132,13

Duzentos e Quarenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e treze centavos

[Handwritten Signature]
 PRIME TRANSPORTES EIRELI EPP
 CNPJ N° 12.837.426/0001-83

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
 CNPJ 12.837.426/0001-83
 JAGUARIBARA - CEARÁ

[Handwritten Signature]
Carlos Alberto de Oliveira Jr
 Eng. Civil - CREA-CE 46972
 RNP 0609288920

[Handwritten Signatures]

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
 CEP 63.490-000 – CENTRO
 JAGUARIBARA-CE.



REFORMA DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE ICÓ CE

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	4.01000000	7,65	30,68
TOTAL MATERIAL:					30,68
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2.14563727	14,30	30,68
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.11802457	19,15	21,41
TOTAL SERVICOS:					52,09
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1.05000000	4,89	5,13
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	0.99000000	240,00	237,60
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0.14890000	11,70	1,74
TOTAL MATERIAL:					244,47
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0.01027613	221,79	2,28
TOTAL SERVICOS:					2,28
VALOR:					329,53

1.2. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1.29700000	9,13	11,84
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0.12870000	13,46	1,73
TOTAL MAO DE OBRA:					13,57
VALOR:					13,61

1.3. 97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.03376988	19,26	0,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.09507936	14,30	1,36
TOTAL SERVICOS:					2,01
VALOR:					2,01

1.4. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.20453403	19,26	3,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2.11333649	14,30	30,22
TOTAL SERVICOS:					34,16
VALOR:					34,16

Z.1. 87496 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014 (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.54171839	19,26	29,69
TOTAL SERVICOS:					29,69
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 35 X 35 MM (C X L) 350 X 750 CM	SINAPI	M	0.76715000	1,33	1,02
TOTAL MATERIAL:					1,02
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.76586677	14,30	10,95
TOTAL SERVICOS:					10,95

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
 CNPJ: 12.837.426/0001-83
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr
 Eng. Civil - CREA-CE 46972
 RNP 0609288920

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.

CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7

CEP 63.490-000 – CENTRO

JAGUARIBARA-CE.



REFORMA DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE ICÓ CE

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	MIL	0.02765070	450,00	12,44
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAÓ DIRETA)	SINAPI	CENTO	0.00930600	43,29	0,40
TOTAL MATERIAL:					12,84	
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA (ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO - PREPARO MANUAL - AF_06/2014)	SINAPI	M3	0.00911385	412,16	3,76
TOTAL SERVIÇO:					3,76	
VALOR:					58,26	

2.2. 87476 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FORADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037594	BLOCO CERAMICO DE VEDAÇÃO COM FUIROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR	SINAPI	UN	13.18650000	1,80	23,74
TOTAL MATERIAL:					23,74	
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.91519437	19,26	17,63
TOTAL SERVIÇO:					17,63	
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034548	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM (C X L) 150 X 17,5 X CM	SINAPI	M	0.75715000	2,12	1,61
TOTAL MATERIAL:					1,61	
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.45261738	14,30	6,47
TOTAL SERVIÇO:					6,47	
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAÓ DIRETA)	SINAPI	CENTO	0.01871100	43,29	0,81
TOTAL MATERIAL:					0,81	
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA (ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO - PREPARO MANUAL - AF_06/2014)	SINAPI	M3	0.01317375	412,16	5,43
TOTAL SERVIÇO:					5,43	
VALOR:					55,67	

3.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	5.72000000	0,46	2,63
TOTAL MATERIAL:					2,63	
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.97350000	13,46	13,10
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.97350000	9,13	8,89
TOTAL MAO DE OBRA:					21,99	
VALOR:					24,62	

3.2. 94219 - CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	UN	2.97000000	1,34	3,98
TOTAL MATERIAL:					3,98	
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.28209485	14,30	4,03
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.25323975	21,94	5,56

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 12.837.426/0001-83
JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr
Eng. Civil - CREA-CE 46972
RNP 06699288920

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
 CEP 63.490-000 – CENTRO
 JAGUARIBARA-CE.



REFORMA DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE ICÓ CE

87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA	SINAPI	M3	0.01009731	323,33	3,26
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0.00750826	19,28	0,14
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0.00543701	19,93	0,11
					TOTAL SERVIÇO:	13,10
					VALOR:	17,08

3.3. 96112 - FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 (M2)

MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004512	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA	SINAPI	M	3.23719800	2,42	7,83
					TOTAL MATERIAL:	7,83
SERVICO	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.78893113	19,15	34,26
					TOTAL SERVIÇO:	34,26
MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020212	CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1.63042900	8,25	13,45
00003283	FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM	SINAPI	M2	1.06415000	17,05	18,14
					TOTAL MATERIAL:	31,59
SERVICO	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.57668882	19,19	11,07
					TOTAL SERVIÇO:	11,07
MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0.02445300	15,41	0,38
					TOTAL MATERIAL:	0,38
					VALOR:	85,13

3.4. 73753/001 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA F=3MM (M2)

SERVICO	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.20384147	14,30	17,21
					TOTAL SERVIÇO:	17,21
MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011621	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B	SINAPI	M2	1.08900000	36,15	39,37
					TOTAL MATERIAL:	39,37
SERVICO	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.02173186	19,26	19,68
					TOTAL SERVIÇO:	19,68
MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO. APLICACAO A FIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE)	SINAPI	KG	0.10969200	10,86	1,19
					TOTAL MATERIAL:	1,19
					VALOR:	77,50

4.1. 00038155 - FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, COM CHAVE TETRA, CAIXA 100 MM, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO, PINTADO - COMPLETA (UN)

					VALOR:	34,14
--	--	--	--	--	--------	-------

4.2. 00011455 - FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO (UN)

					VALOR:	7,25
--	--	--	--	--	--------	------

4.3. 72117 - VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM (M2)

MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	0.99000000	126,66	125,39
00010498	MASSA PARA VIDRO	SINAPI	KG	1.58400000	8,05	12,75

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
 CNPJ: 12.837.426/0001-83
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr
 Eng. Civil - CREA-CE 46972
 RNP 0609288920

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
 CEP 63.490-000 – CENTRO
 JAGUARIBARA-CE.



REFORMA DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE ICÓ CE

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.45000000	14,30	6,44
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.45000000	15,73	7,08
TOTAL MATERIAL:						138,14
TOTAL SERVIÇO:						13,52
VALOR:						151,66

4.4. 72119 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (M2)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010498	MASSA PARA VIDRO	SINAPI	KG	1.48500000	8,05	11,95
00010506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	0.99000000	227,89	225,61
TOTAL MATERIAL:						237,56
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.50000000	14,30	7,15
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.50000000	15,73	7,87
TOTAL SERVIÇO:						15,02
VALOR:						252,58

4.5. 72120 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (M2)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010498	MASSA PARA VIDRO	SINAPI	KG	1.48500000	8,05	11,95
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	0.99000000	295,85	292,89
TOTAL MATERIAL:						304,84
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.50000000	14,30	7,15
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.50000000	15,73	7,87
TOTAL SERVIÇO:						15,02
VALOR:						319,86

4.6. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0.29700000	10,47	3,11
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0.29700000	13,46	4,00
TOTAL MAO DE OBRA:						7,11
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	1.98000000	0,27	0,53
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0.03960000	9,40	0,37
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	0.99000000	0,65	0,64
I8274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0.19800000	98,05	19,41
TOTAL MATERIAL:						20,95
VALOR:						28,06

5.1. 87529 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 (M2)

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA (ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA)	SINAPI	M3	0.03472973	344,09	11,95
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.43412171	19,26	8,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.15794641	14,30	2,26
TOTAL SERVIÇO:						22,57
VALOR:						22,57

5.2. 87893 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014 (M2)

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
 CNPJ: 12.837.426/0001-83
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr
 Eng. Civil - CREA-CE 46972
 RNP 0609288920

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
 CEP 63.490-000 – CENTRO
 JAGUARIBARA-CE.



REFORMA DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE ICÓ CE

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M3	0.00385434	400,76	1,54
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.11379487	19,26	2,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.05689743	14,30	0,81
TOTAL SERVICOS:					4,54	
VALOR:					4,55	

5.3. 87267 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4.79140000	0,53	2,54
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X20 CM	SINAPI	M2	1.03940000	29,90	31,08
TOTAL MATERIAL:					33,62	

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
8256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.56781360	21,98	12,48
TOTAL SERVICOS:					12,48	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0.40580000	3,37	1,37
TOTAL MATERIAL:					1,37	

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.28234020	14,30	4,04
TOTAL SERVICOS:					4,04	
VALOR:					51,50	

5.4. 00011795 - GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM (M2)

VALOR:	384,90
--------	--------

6.1. 68333 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004408	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU	SINAPI	M	1.98000000	2,05	4,06
TOTAL MATERIAL:					4,06	

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.62805449	14,30	8,98
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.36242725	19,26	6,98
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600L AF_07/2015	SINAPI	M3	0.06603038	261,78	17,29
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.06316351	19,15	1,21
TOTAL SERVICOS:					34,46	
VALOR:					38,50	

6.2. 84172 - PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO, PREPARO

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1.59043500	0,87	1,38
TOTAL MATERIAL:					1,38	

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.09499726	19,26	21,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.09499726	14,30	15,66
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0.01824995	365,58	6,67
TOTAL SERVICOS:					43,42	
VALOR:					44,80	

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
 CNPJ: 12.837.426/0001-83
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr
 Eng. Civil - CREA-CE 46972
 RNP 0609288920

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
 CEP 63.490-000 – CENTRO
 JAGUARIBARA-CE.



REFORMA DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE ICÓ CE

6.3. 93390 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4.75140000	0.53	2.52
00001297	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 30,35 CM2	SINAPI	M2	1.03940000	22.31	23.19
TOTAL MATERIAL:					25.71	
SERVICO	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.40421010	21.98	8.88
TOTAL SERVICOS:					8.88	
MATERIAL	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0.23760000	3.37	0.80
TOTAL MATERIAL:					0.80	
SERVICO	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.18270786	14.30	2.61
TOTAL SERVICOS:					2.61	
VALOR:					38,00	

7.1. 91998 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	0.99000000	6.87	6.80
TOTAL MATERIAL:					6,80	
SERVICO	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.23500000	15.06	3.54
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.23500000	19.45	4.57
TOTAL SERVICOS:					8,11	
VALOR:					14,91	

7.2. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	UN	0.95047699	6.25	5.94
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	UN	0.95047699	13.74	13.06
TOTAL SERVICOS:					19,00	
VALOR:					19,00	

7.3. 93043 - LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

MATERIAL	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	0.99000000	36.70	36.33
TOTAL MATERIAL:					36,33	
SERVICO	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.10000000	15.06	1.51
TOTAL SERVICOS:					1,51	
VALOR:					37,84	

7.4. 97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (UN)

MATERIAL	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALTA TENSÃO COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUIDOS)	SINAPI	UN	0.99000000	85.75	84.89
TOTAL MATERIAL:					84,89	
SERVICO	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.44184650	19.45	8.59
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.17248507	15.06	2.60

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
 CNPJ: 12.837.426/0001-83
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr
 Eng. Civil - CREA-CE 46972
 RNP 0609288920

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
 CEP 63.490-000 – CENTRO
 JAGUARIBARA-CE.



REFORMA DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE ICÓ CE

TOTAL SERVIÇO:	11,19
VALOR:	96,00

7.5. 97585 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (UN)					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003811 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALFETADA COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUIDOS)	SINAPI	UN	0.98000000	60,63	59,42
TOTAL MATERIAL:					59,42
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.41940495	19,45	8,16
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.16732879	15,06	2,52
TOTAL SERVIÇO:					10,68
VALOR:					70,00

8.1. 88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007345 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	SINAPI	L	0.32670000	15,50	5,06
TOTAL MATERIAL:					5,06
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.12130720	19,19	2,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.04479035	14,30	0,64
TOTAL SERVIÇO:					2,97
VALOR:					7,90

8.2. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0.32670000	17,93	5,86
TOTAL MATERIAL:					5,86
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.22523072	19,19	4,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.07215383	14,30	1,03
TOTAL SERVIÇO:					5,35
VALOR:					11,20

8.3. 0665/003 - PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (M2)					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0.35600000	0,36	0,13
TOTAL MATERIAL:					0,13
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.36368182	19,19	6,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.31697508	14,30	4,53
TOTAL SERVIÇO:					11,51

8.4. 73924/001 - PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0.15840000	19,86	3,15
00006086 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	GL	0.05544000	41,41	2,30
00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0.03960000	12,40	0,49
TOTAL MATERIAL:					5,94
VALOR:					17,57

8.4. 73924/001 - PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0.59400000	1,54	0,91
TOTAL MATERIAL:					0,91

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
 CNPJ: 12.837.426/0001-83
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr
 Eng. Civil - CREA-CE 46972
 RNP 0609288920

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
 CEP 63.490-000 – CENTRO
 JAGUARIBARA-CE.



REFORMA DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE ICÓ CE

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.45060212	19,19	8,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.45060212	14,30	6,44
TOTAL SERVICOS:					15,09	
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0.15840000	19,86	3,15
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0.06930000	12,40	0,86
TOTAL MATERIAL:					4,01	
VALOR:					20,00	

9.1. 00004767 - PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22 (M)					
VALOR:					145,34

9.2. 00004699 - SOLDA DE TOPO EM PERFIL "I" OU "H" (UN)						
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18687	SOLDA DE TOPO EM PERFIL METÁLICO "I" OU "H"	SEINFRA	UN	1.00000000	178,35	178,35
TOTAL MATERIAL:					178,35	
VALOR:					178,35	

9.3. 74195/001 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" (M)						
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000546	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO)	SINAPI	KG	54.44000000	5,47	297,79
TOTAL MATERIAL:					297,79	
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.53893177	14,30	22,01
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.53894008	19,15	29,47
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0.00297918	330,80	0,99
TOTAL SERVICOS:					52,47	
VALOR:					350,20	

10.1. C4166 - ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM VIGAS TRELIÇADAS E TABLADO DE MADEIRA (M2)						
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10467	CANTONEIRA DE FERRO 1"x 3/16" (L X E)	SEINFRA	KG	4.23750000	5,55	23,52
TOTAL MATERIAL:					23,52	
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4.02950000	10,47	42,19
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1.34650000	13,46	18,12
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1.34650000	13,46	18,12
11879	SOLDADOR	SEINFRA	H	1.34650000	13,46	18,12
TOTAL MAO DE OBRA:					96,55	
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1.16830000	14,79	17,28
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0.26740000	18,37	4,91
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	0.26740000	31,50	8,42
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0.25750000	9,40	2,42
TOTAL MATERIAL:					33,03	
VALOR:					153,15	

10.2. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)					
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
 CNPJ: 12.837.426/0001-83
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr
 Eng. Civil - CREA-CE 46972
 RNP 0609288920

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
CEP 63.490-000 – CENTRO
JAGUARIBARA-CE.





REFORMA DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE ICÓ CE

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.12703814	14,30	1,82
TOTAL SERVIÇO:						1,82
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003	ACIDO MURIATICO, DILUIÇAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0.04950000	3,12	0,15
TOTAL MATERIAL:						0,15
VALOR:						1,97


PRIME TRANSPORTES EIRELI EPP
CNPJ N° 12.837.426/0001-83


PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 12.837.426/0001-83
JAGUARIBARA - CEARÁ


Carlos Alberto de Oliveira Jr
Eng. Civil - CREA-CE 46972
RNP 0609288920



PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
 CEP 63.490-000 – CENTRO
 JAGUARIBARA-CE.



REFORMA DO CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.822,19	50,00	17,00	17,00	16,00	100,00
			2.411,10	819,77	819,77	771,55	4.822,19
2	PAREDES E PAINÉIS	952,69	100,00				100,00
			952,69				952,69
3	COBERTURA	75.445,41	40,00	60,00			100,00
			30.178,16	45.267,24			75.445,41
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	7.298,71		100,00			100,00
				7.298,71			7.298,71
5	REVESTIMENTO EM PAREDES	4.170,76	50,00	50,00			100,00
			2.085,38	2.085,38			4.170,76
6	PISOS INTERNOS E EXTERNO	11.670,06		50,00	50,00		100,00
				5.835,03	5.835,03		11.670,06
7	INSTALAÇÃO ELETRICA	9.922,86			100,00		100,00
					9.922,86		9.922,86
8	PINTURA	64.794,22			40,00	60,00	100,00
					25.917,69	38.876,53	64.794,22
9	PASSARELA METALICA COM TABLADO DE MADEIRA	8.155,96		20,00	80,00		100,00
				1.631,19	6.524,77		8.155,96
10	SERVIÇOS DIVERSOS	4.755,29		56,00		44,00	100,00
				2.662,96		2.092,33	4.755,29
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	52.143,98	18,79	34,45	25,25	21,51	100,00
			9.797,85	17.963,60	13.166,36	11.216,17	52.143,98
		244.132,13	45.425,19	83.563,89	62.186,48	52.956,58	244.132,13
			45.425,19	128.989,07	191.175,55	244.132,13	

Ant. J. C. B.
 PRIME TRANSPORTES EIRELI EPP
 CNPJ N° 12.837.426/0001-83

A
 PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
 CNPJ: 12.837.426/0001-83
 JAGUARIBARA - CEARÁ

[Signature]
 Carlos Alberto de Oliveira Jr
 Eng. Civil - CREA-CE 46972
 RNP 0609288920

[Signatures]

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
 CEP 63.490-000 – CENTRO
 JAGUARIBARA-CE.



REFORMA DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE ICÓ CE

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriatos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,3300	18,2900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
	TOTAL	16,0100	12,1700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,4200	6,7300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6300	0,4800
	TOTAL	18,0500	7,2100

Horista = 118,19%
 Mensalista = 74,47%

A + B + C + D

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
 CNPJ: 12.837.426/0001-83
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr
 Eng. Civil - CREA-CE 46972
 RNP 0609288920

(Handwritten signatures and initials)

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
 CEP 63.490-000 – CENTRO
 JAGUARIBARA-CE.



REFORMA DO CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ CE

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%

Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
 CNPJ: 12.837.426/0001-83
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr
 Eng. Civil - CREA-CE 46972
 RNP 0609288920

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
 CEP 63.490-000 – CENTRO
 JAGUARIBARA-CE.



REFORMA DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE ICÓ CE

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	7,0000	0,0000
B2	Ferriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	11,0100	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,8000	8,9300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,9600	18,6800
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
C3	Férias Indenizadas	2,4000	1,8200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8300	3,6600
C5	Indenização Adicional	0,6000	0,4500
	TOTAL	15,3500	11,6200
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,6500	6,8700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,7200	0,5400
	TOTAL	18,3700	7,4100

Horista = 118,48%
 Mensalista = 74,51%

A + B + C + D

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
 CNPJ: 12.837.426/0001-83
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr
 Eng. Civil - CREA-CE 46972
 RNP 0609288920

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
CEP 63.490-000 – CENTRO
JAGUARIBARA-CE.



REFORMA DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE ICÓ CE

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIOS		
S+G	Garantia/seguros	1,00
L	LUCRO	6,16

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,39
R	RISCOS	0,97


IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 27,16%

$$1 + (AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

(1-1)


PRIME TRANSPORTES EIRELI EPP
CNPJ N° 12.837.426/0001-83


PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 12.837.426/0001-83
JAGUARIBARA - CEARÁ


Carlos Alberto de Oliveira Jr
Eng. Civil - CREA-CE 46972
RNP 0609288920

