

**LEAL EMPREENDIMENTOS**

**CNPJ: 41.774.234/0001-73**

**Tel/whats: (88)99729-6199**

**Email:LEALEMPREENDIMENTOS2021@GMAIL.COM**

**WILLYAS GABRIEL**

# PROPOSTA

E-mail: [LEALEMPREENDIMENTOS2021@GMAIL.COM](mailto:LEALEMPREENDIMENTOS2021@GMAIL.COM)

Tel/Whats: (88) 99729-6199

Av. Jose Inácio de Souza, 874, Jardim Raimundo Inácio, Barro –Ce, Cep: 63380-000





**LEAL EMPREENDIMENTOS**

**CNPJ: 41.774.234/0001-73**

Tel/whats: (88)99729-6199

Email: LEALEMPREENDIMENTOS2021@GMAIL.COM

WILLYAS GABRIEL



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ CEARÁ  
TOMADA DE PREÇOS Nº22.03/2023/TP**

Prezados senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do deste, pelo preço global de R\$ 328.103,49 (Trezentos e Vinte e Oito Mil Cento e Três reais e Quarenta e Nove centavos), com prazo de execução de **04(QUATRO) MESES**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr. WILLYAS GABRIEL Carteira de identidade nº20090744661- SSP-CE, e CPF Nº 178.653.727-36, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Barro-CE, 29 DE JUNHO DE 2023.

  
**Rodolfo Diego de Souza Leal**  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 2108986774

  
**LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI.**

**CNPJ: 41.774.234/0001-73**

**Sr. WILLYAS GABRIEL - SOCIO/PROPRIETARIO**


**CPF Nº 178.653.727-36**

E-mail: [LEALEMPREENDIMENTOS2021@GMAIL.COM](mailto:LEALEMPREENDIMENTOS2021@GMAIL.COM)

Tel/Whats: (88) 99729-6199

Av. Jose Inácio de Souza, 874, Jardim Raimundo Inácio, Barro -Ce, Cep: 63380-000





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	REFORMA PASSAGEM MOLHADA DO PIAUZINHO NO MUNICÍPIO DE ICÓ CEARÁ	DATA:	30/06/2023	BDI:	24,11%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA PASSAGEM MOLHADA DO PIAUZINHO NO MUNICÍPIO DE ICÓ CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÍTIO PIAUZINHO- ZONA RURAL ICÓ CEARÁ	CAGEPA	2020/12	-	-	04/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ CEARÁ	DECSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		SBC	2023/05 - Fortaleza	114,15%	-	06/2022
		SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2022
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	09/2021
		SMOP	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	08/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		REFORMA PASSAGEM MOLHADA DO PIAUZINHO NO MUNICÍPIO DE ICÓ CEARÁ					264.365,07
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					12.290,78
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	51,55	309,30
1.1.2	C2992	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	SEINFRA	M3	76,32	158,99	11.981,48
1.2		MOVIMENTO DE TERRA					10.011,58
1.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	168,00	45,56	7.681,42
1.2.2	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	84,00	27,74	2.330,16
1.3		FUNDAÇÕES E ALVENARIA					126.850,53
1.3.1	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	374,08	339,10	126.850,53
1.4		PAVIMENTO					92.109,36
1.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	120,00	28,99	3.478,80
1.4.2	C1862	PAVIMENTAÇÃO RÚSTICA C/CONCRETO PLASTRO NA ESP.DE 9cm E CAMADA SUPERFICIAL DE CONCRETO FCK=13,5MPa NA ESP.DE 3cm	SEINFRA	M2	878,40	100,90	88.630,56
1.5		ENROCAMENTO					18.176,28
1.5.1	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	250,50	72,56	18.176,28
1.6		DIVERSOS					4.926,54
1.6.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	20,00	59,37	1.187,40
1.6.2	C0709	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	624,56	1,35	843,16
1.6.3	C4414	TRANSPORTE DE PEDRA DE 1,00 T ATÉ 6,00 T EM TRECHO NÃO PAVIMENTADO (Y = 3,09X + 4,64) - X: 0,00	SEINFRA	M3	624,13	4,64	2.895,96
VALOR BDI TOTAL:							63.738,42
VALOR ORÇAMENTO:							264.365,07
VALOR TOTAL:							328.103,49

Trezentos e Vinte e Oito Mil Cento e Três reais e Quarenta e Nove centavos

**Willyas Gabriel**  
 GERENTE/PROPRIETÁRIO  
 LEAL EMPREENDIMENTOS  
 CNPJ: 41.774.234/0001-34

**Rodolfo Diego de Souza Leal**  
 Engenheiro Civil  
 CREA N° 2108986774

*R*  
*D*



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	REFORMA PASSAGEM MOLHADA DO PIAUZINHO NO MUNICÍPIO DE ICÓ CEARÁ	DATA : 30/06/2023	BDI : 24,11%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA PASSAGEM MOLHADA DO PIAUZINHO NO MUNICÍPIO DE ICÓ CEARÁ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	SÍTIO PIAUZINHO- ZONA RURAL ICÓ CEARÁ	CAGEPA	2020/12
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ CEARÁ	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		SBC	2023/06 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ÉDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			04/2021
			02/2014
			07/2022
			06/2023
			05/2021
			03/2017
			04/2023
			06/2023
			08/2021
			08/2021
			08/2021



### 1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	6,0500	6,1710
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	4,2500	4,2500
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	2,1400	9,6300
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	2,6400	0,3960
<b>TOTAL Material:</b>					<b>20,4470</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>31,1000</b>
<b>VALOR:</b>					<b>51,55</b>

### 1.1.2 12 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL (M3)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,76000000	15,5500	136,2180
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>156,9880</b>
<b>VALOR:</b>					<b>156,99</b>

### 1.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5615
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>45,5615</b>
<b>VALOR:</b>					<b>45,56</b>

### 1.2.2. C0331 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,5500	26,4350
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>26,4350</b>

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C3128 AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,10000000	1,1900	1,3090
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>1,3090</b>
<b>VALOR:</b>					<b>27,74</b>

### 1.3.1. C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49880000	19,3500	9,6711
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>9,6711</b>

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	11,4800	7,4184
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	12,9500	7,5783
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	0,1000	19,6000
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	11,2300	4,4920
<b>TOTAL Material:</b>					<b>39,0887</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	15,5500	248,8000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>290,3400</b>
<b>VALOR:</b>					<b>339,10</b>

### 1.4.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	19,6500	0,9825
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	35,3000	0,3530

D

g

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	10,3500	1,5525
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	11,2300	1,6845
TOTAL Material:						3,2370
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:						15,5610
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	205,9600	8,8563
TOTAL Serviço:						8,8563
VALOR:						28,99

**4.2. C1862 - PAVIMENTAÇÃO RÚSTICA C/CONCRETO P/LASTRO NA ESP.DE 9cm E CAMADA SUPERFICIAL DE CONCRETO FCK=13.5MPa NA ESP.DE 3cm (M2)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,08860000	19,3500	1,6841
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,6841
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08860000	11,4800	1,0171
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,10420000	12,9500	1,3494
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	27,00000000	0,1000	2,7000
TOTAL Material:						5,0665
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,72000000	15,5500	73,3960
TOTAL Mão de Obra:						94,1660
VALOR:						100,90

**1.5.1. C2764 - ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	11,2300	12,9145
TOTAL Material:						12,9145
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra:						59,6450
VALOR:						72,56

**1.6.1. C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 82 (CHP)	SEINFRA	H	0,45000000	34,8200	15,6690
TOTAL Equipamento Custo Horário:						15,6690
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,00000000	1,6200	3,2400
12515	FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	46,4300	0,8915
12222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000	12,7900	12,7900
TOTAL Material:						16,9215
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,5500	15,5500
TOTAL Mão de Obra:						25,9350
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00500000	167,9800	0,8399
TOTAL Serviço:						0,8399
VALOR:						58,37

**1.6.2. C0709 - CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,01110000	41,0900	0,4561
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,01110000	49,5700	0,5502
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,0063
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02220000	15,5500	0,3452
TOTAL Mão de Obra:						0,3452



VALOR: 1,35


1.6.3. C4414 - TRANSPORTE DE PEDRA DE 1,00 T ATÉ 6,00 T EM TRECHO NÃO PAVIMENTADO (Y = 3,09X + 4,64) (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10580	CAMINHÃO BASCULANTE P/ROCHA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	28,3900	0,0000
10692	CAMINHÃO BASCULANTE P/ROCHA (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	48,8600	0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,0000
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	4,63860000	0,1700	0,7886
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	3,09400000	0,1700	0,5260
TOTAL Material:						1,3146
FORMULA:						Y = 3,09X + 4,64
DMT:						
VALOR:						4,64



*[Signature]*  
**Adolfo Diego da Souza Leal**  
 Engenheiro Civil  
 CREA N° 2108986774

*[Signature]*  
**Willyas Gabriel**  
 GERENTE/PROPRIETARIO  
 LEAL EMPREENDIMENTOS  
 CNPJ: 41.774.234/0001-34

*[Handwritten marks]*



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA:** REFORMA PASSAGEM MOLHADA DO PIAUZEIRO DO MUNICÍPIO DE ICÓ CEARÁ

**DESCRIÇÃO:** REFORMA PASSAGEM MOLHADA DO PIAUZEIRO NO MUNICÍPIO DE ICÓ CEARÁ

**LOCAL:** SÍTIO PIAUZEIRO - ZONA RURAL ICÓ CEARÁ

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ CEARÁ

**DATA:** 30/06/2023 **BID:** 24,11%

**VERSÃO:** 2020/12

FONTE	DATA	HORA	MES
CAGEPA			
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	04/2021
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO		02/2014
SBC	202305 - Fortaleza	114,15%	07/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	08/2023
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	08/2021
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO		03/2017
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	04/2023
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	08/2021
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	08/2021
SMOP	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	08/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total-parcela
1	REFORMA PASSAGEM MOLHADA DO PIAUZEIRO NO MUNICÍPIO DE ICÓ CEARÁ	264.365,07	27,64%	24,09%	23,59%	24,49%	100,00%
			76.488,26	64.382,18	60.838,50	62.656,13	264.365,07
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	63.738,42	28,93%	24,35%	23,01%	23,71%	100,00%
			18.439,52	15.620,31	14.666,21	15.112,38	63.738,42
		328.103,49	94.927,78	79.902,49	75.504,71	77.768,51	328.103,49
			94.927,78	174.830,27	250.334,98	328.103,49	

*Willhas Gabriel*  
**Willhas Gabriel**  
 GERENTE/PROPRIETARIO  
 LEAL EMPREENDIMENTOS  
 CNPJ: 41.774.234/0001-34


*Rodolfo Diego de Souza Leal*  
**Rodolfo Diego de Souza Leal**  
 Engenheiro Civil  
 CREA N° 2108986774




*e*

*A*

*D*



COMPOSIÇÃO DO BDI				
 <b>LEAL EMPREENDIMENTOS</b> CNPJ: 41.774.234/0001-73	<b>OBRA:</b>	REFORMA PASSAGEM MOLHADA DO PIAUZINHO NO MUNICIPIO DE ICO CEARA	<b>DATA:</b> 30/06/2023	<b>BDI:</b> 24,11%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA PASSAGEM MOLHADA DO PIAUZINHO NO MUNICIPIO DE ICO CEARA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	SITIO PIAUZINHO- ZONA RURAL ICO CEARA	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO CEARA	<b>REF.</b>	
			CAGEPA	2020/12
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
			SBC	2023/06 - Fortaleza
			SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
			SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
			SMOP	2019/07 COM DESONERAÇÃO
			Composição	PRÓPRIA

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>BENEFÍCIOS</b>		
S+G	Garantia/seguros	0,75
L	LUCRO	8,12
	<b>TOTAL</b>	<b>8,87</b>

<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,43
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,17
R	RISCOS	1,74
	<b>TOTAL</b>	<b>6,34</b>

<b>IMPOSTOS</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CRPB	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>6,65</b>



BDI = 24,11%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


*Willias Gabriel*  
**Willias Gabriel**  
 GERENTE/PROPRIETARIO  
 LEAL EMPREENDIMENTOS  
 CNPJ: 41.774.234/0001-34

*Rodolfo Diego de Souza Leal*  
**Rodolfo Diego de Souza Leal**  
 Engenheiro Civil  
 CREA N° 2108986774

*[Handwritten signatures]*



**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

 <b>LEAL EMPREENDIMENTOS</b> CNPJ: 41.774.234/0001-73	<b>OBRA:</b>	REFORMA PASSAGEM MOLHADA DO PIAUZINHO NO MUNICIPIO DE ICÓ CEARÁ	<b>DATA:</b>	30/06/2023	<b>BDI:</b>	24,11%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA PASSAGEM MOLHADA DO PIAUZINHO NO MUNICIPIO DE ICÓ CEARÁ	<b>FONTE:</b>	VERSÃO	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	
	<b>LOCAL:</b>	SÍTIO PIAUZINHO- ZONA RURAL ICÓ CEARÁ	CAGEPA	2020/12	-	-	04/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ CEARÁ	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022	
		SBC	2023/06 - Fortaleza	114,16%	-	06/2023	
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017	
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023	
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023	
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021	
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	08/2021	
		SMOP	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	08/2021	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

**A + B + C + D**

*Willyas Gabriel*  
**Willyas Gabriel**  
 GERENTE/PROPRIETARIO  
 LEAL EMPREENDIMENTOS  
 CNPJ: 41.774.234/0001-34

*Rodolfo Dias de Souza Leal*  
**Rodolfo Dias de Souza Leal**  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 2108986774

*[Handwritten signatures and initials]*

