

PROPOSTA DE PREÇOS

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Icó/CE.

Através do presente declaramos inteira submissão aos preceitos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e, às cláusulas e condições previstas no Edital de Tomada de Preços nº 22.06/2018-TP, com data de abertura marcada para o dia 21 de junho de 2018, às 14:00 horas, na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Francisco Maciel 2194, terreo - Centro, Icó-CE.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligencia a fiel observância de execução do item abaixo discriminado:

Objeto: Contratação da prestação de serviços de Pavimentação em paralelepípedo nas Ruas do Sitio Santana no Distrito de Pedrinhas no Município de Icó - CE, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL
1	Contratação da prestação de serviços de Pavimentação em paralelepípedo nas Ruas do Sitio Santana no Distrito de Pedrinhas no Município de Icó - CE.	R\$ 494.519,08
VALOR TOTAL (R\$)		R\$ 494.519,08
quatrocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e dezenove reais e oito centavos		
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (R\$)		R\$ 494.519,08
quatrocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e dezenove reais e oito centavos		

PROPONENTE: J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME

Endereço: Rua Edmilson Patrício, 157, Edif. Joaquim Sindeaux - Sala 01, Pompeia, Quixeramobim-CE, CEP 63.800-000

CNPJ: 23.463.259/0001-74

Representante Legal: Rair Nunes de Figueiredo

CPF Nº: 066.382.593-85

E-mail: suassunatransportes@gmail.com

Banco: Banco do Brasil S/A Agência Nº.: 0536-3 Conta Corrente Nº.: 42.148-0

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução do Objeto: de acordo com o Edital

Prazo de Execução Contratual: de acordo com o Edital

Quixeramobim-CE, 21 de junho de 2018



J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME

CNPJ: 23.463.259/0001-74

Rair Nunes de Figueiredo

CPF: 066.382.593-85 / RG 003.945.407 - SESPDS/RN

Procurador


Carlos Renato Costa Sousa
Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
RNP Nº060285653-1



J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
CNPJ: 23.463.259/0001.74 - CGF: 06.476406-0 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986
RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF JOAQUIM SINDEAUX SALA 01
POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
FONE: (88) 9 9482-8148
E-MAIL: SUASSUNATRANSPORTES@GMAIL.COM

PLANILHA DE PREÇOS BASICOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO
LOCAL: SÍTIO SANTANA DO MEIO - DIST. DE PEDRINHAS - ICÓ-CE
MUNICÍPIO: ICÓ-CE

PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTANA DO MEIO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				3.088,77
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	229,38	2.752,56
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,61	551,16	336,21
2		MOVIMENTO DE TERRA				302,84
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	6.056,82	0,05	302,84
3		PAVIMENTAÇÃO				352.587,69
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) COM MATERIAL	M2	6.056,82	42,19	255.537,24
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	2.018,94	34,37	69.390,97
3.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4. ESP.= 1.5cm	M2	1.009,47	27,40	27.659,48
4		LIMPEZA				4.118,64
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	6.056,82	0,68	4.118,64
SUB-TOTAL						360.097,94
BDI (24,00%)						86.423,51
TOTAL DA RUA SANTANA DO MEIO R\$						446.521,45

PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				33,07
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,06	551,16	33,07
2		MOVIMENTO DE TERRA				31,12
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	622,30	0,05	31,12
3		PAVIMENTAÇÃO				38.220,42
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) COM MATERIAL	M2	622,30	42,19	26.254,84
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	248,92	34,37	8.555,38
3.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4. ESP.= 1.5cm	M2	124,46	27,40	3.410,20
4		LIMPEZA				423,16
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	622,30	0,68	423,16
SUB-TOTAL						38.707,77
BDI (24,00%)						9.289,86
TOTAL DA RUA PROJETADA R\$						47.997,63
TOTAL GERAL R\$						494.519,08

REFERENCIAS:

FONTE DE PREÇOS: TABELA SEINFRA-CE 24.1 C/DESONERAÇÃO
BDI = 24,00%

QUIXERAMOBIM, CE, 21 DE JUNHO DE 2018.

J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME
Rair Nunes de Figueiredo
Rair Nunes de Figueiredo
CPF: 066.382.593-85
Procurador

RLA
Carlos Renato Costa Sousa
Eng.º Civil CREA/CE 139.02-D
RNP Nº060285653-1

J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
CNPJ: 23.463.259/0001.74 - CGF: 06.476406-0 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986
RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF JOAQUIM SINDEAUX SALA 01
POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
FONE: (88) 9 9482-8148
E-MAIL: SUASSUNATRANSPORTES@GMAIL.COM



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO
LOCAL: SÍTIO SANTANA DO MEIO - DIST. DE PEDRINHAS - ICÓ-CE
MUNICÍPIO: ICÓ-CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	VALOR		1º MES		2º MES		3º MES	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTANA DO MEIO	90,29%	446.521,45	33,33%	148.825,60	33,33%	148.825,60	33,34%	148.870,25
2	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA	9,71%	47.997,63		-		-	100,00%	47.997,63
TOTAL SIMPLES		100,00%	494.519,08	30,10%	148.825,60	30,10%	148.825,60	39,81%	196.867,88
TOTAL ACUMULADO			494.519,08	30,10%	148.825,60	60,20%	297.651,20	100,00%	494.519,08


QUIXERAMOBIM, CE, 21 DE JUNHO DE 2018.

J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME
Rui Nunes de Figueiredo
RNF 066.382.593-89
Contratador

RAIA
Carlos Renato Costa Sousa
Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
RNP Nº060285653-1

[Handwritten signatures]

J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
CNPJ: 23.463.259/0001.74 - CGF: 06.476406-0 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986
RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF JOAQUIM SINDEAUX SALA 01
POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
FONE: (88) 9 9482-8148
E-MAIL: SUASSUNATRANSPORTES@GMAIL.COM



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO
LOCAL: SÍTIO SANTANA DO MEIO - DIST. DE PEDRINHAS - ICÓ-CE

CÁLCULO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
VALORES ADOTADOS:		
A	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,8000
B	DESPESAS FINANCEIRAS	2,0000
C	SEGURO E GARANTIAS	2,0000
D	ISS (PMNF)	2,0000
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	TOTAL "D"	5,6500
E	LUCRO	8,3400
TOTAL		24,0000

BDI = 24,00%

$$(((1+A)*(1+B)*(1+C)*(1+E)/(1-(D))))-1)*100$$

QUIXERAMOBIM, CE, 21 DE JUNHO DE 2018.

J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME
Rafael Nunes de Figueiredo
Raf. Nunes de Figueiredo
CPF: 066.382.593-85
Procurador

CRH
Carlos Renato Costa Sousa
 Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
 RNP Nº060285653-1

[Handwritten signatures]

J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
 CNPJ: 23.463.259/0001.74 - CGF: 06.476406-0 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986
 RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF JOAQUIM SINDEAUX SALA 01
 POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
 FONE: (88) 9 9482-8148
 E-MAIL: SUASSUNATRANSPORTES@GMAIL.COM



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39
GRUPO E			
E1			
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES		
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68

QUIXERAMOBIM, CE, 21 DE JUNHO DE 2018.


I. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME
Rair Nunes de Figueiredo
Rair Nunes de Figueiredo
CPF: 066.382.593-85
Procurador

CRS
Carlos Renato Costa Sousa
Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
RNP Nº060285653-1

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER					229,38	M2
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR	H	2,9641	7,20	21,34		
	PEDREIRO	H	2,9641	7,20	21,34		
	SERVENTE	H	2,9641	4,88	14,46		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	57,1400				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	15,90	2,70		
	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	17,89	3,04		
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,5000	30,35	45,53		
	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES,						
	IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	67,90	67,90		
	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM						
	AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	267,68	3,35		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	122,5200				
	Mão de Obra		57,14				
	Total L.S.		49,7175				
	Mat./Serv.			122,52			
	Equipam.						
	BDI						
	Total Geral						229,38
C2972	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)					551,16	H A
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,000	64,61	129,2200		
	NÍVEL (CHP)	H	4,000	41,75	167,0000		
	TEODOLITO (CHP)	H	4,000	20,33	81,3200		
	T O T A L Equipam.	R\$	377,540				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	2,485	5,60	13,92		
	NIVELADOR	H	2,485	11,60	28,8260		
	TOPOGRAFO	H	3,976	12,60	50,0976		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	92,844				
	Mão de Obra		92,84				
	Total L.S.		80,780				
	Mat./Serv.						
	Equipam.				377,5400		
	BDI					-	
	Total Geral						551,16
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA					0,05	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	28,83	-		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0002	273,35	0,05		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,0500				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,0005	4,88	0,002		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,0020				
	Mão de Obra		0,002				
	Total L.S.		0,0017				
	Mat./Serv.						
	Equipam.				0,05		
	BDI					-	
	Total Geral						0,05
C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					42,19	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	44,09	0,4409		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,441				
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,1491	7,20	1,07		
	SERVENTE	H	0,398	4,88	1,9422		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,012				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	30,81	4,62		
	PARALELEPÍPEDO (11X18CM)	UN	32,000	0,86	27,52		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO	M3	0,020	198,80	3,98		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	36,120				
	Mão de Obra		3,01				
	Total L.S.		2,619				
	Mat./Serv.			36,12			
	Equipam.				0,4410		
	BDI					-	
	Total Geral						42,19
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)					34,37	M
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,2982	7,20	2,15		
	SERVENTE	H	0,3976	4,88	1,94		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,0900				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	2,75	0,69		
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	9,29	0,19		



J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME

CNPJ: 23.463.259/0001.74 - CGF: 06.476406-0 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986

RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF JOAQUIM SINDEAUX SALA 01

POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE

FONE: (88) 9 9482-8148

E-MAIL: SUASSUNATRANSPORTES@GMAIL.COM

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total				
	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	41,75	0,13				
	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1.00 x 0.35 x 0.15 m)	M	1,0000	25,60	25,60				
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	164,01	0,11				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	26,7200						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	4,09		3,5587	26,72			34,37		
C1915	PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAMENTO TRAÇO 1:4 ESP=1,5CM							27,40	M2
	MAO DE OBRA								
	PEDREIRO	H	0,9940	7,20	7,1568				
	SERVENTE	H	1,0984	4,88	5,3602				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,5170						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA MÉDIA	M3	0,0182	50,69	0,9226				
	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800	0,56	3,0688				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,9914						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	12,52		10,8937	3,99			27,40		
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA							0,68	M2
	MAO DE OBRA								
	SERVENTE	H	0,074	4,88	0,36				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,360						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	0,36		0,313				0,68		



QUIXERAMOBIM, CE, 21 DE JUNHO DE 2018.

S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME

Carlos Renato Costa Sousa
Carlos Nunes de Figueiredo
CPF: 066.382.593-85
 Procurador

CRCS
Carlos Renato Costa Sousa
 Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
 RNP Nº060285653-1

[Handwritten signatures]

J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
 CNPJ: 23.463.259/0001.74 - CGF: 06.476406-0 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986
 RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF JOAQUIM SINDEAUX SALA 01
 POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
 FONE: (88) 9 9482-8148
 E-MAIL: SUASSUNATRANSPORTES@GMAIL.COM