

À PREFEITURA MUNICIPAL DO ICÓ/CE
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 22.07/2018 - TP
DATA DA LICITAÇÃO: 26/06/2018
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, ICÓ/CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

VALOR: 51,75

11.1.9. C3721 - VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,48516797	10,47	15,55
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,48516797	13,46	19,99
TOTAL MAO DE OBRA:						35,54

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1731	PREGO 19X33	SEINFRA	KG	0,29703359	9,40	2,79
I6792	VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4"	SEINFRA	M	0,99011198	70,00	69,31
TOTAL MATERIAL:						72,10
VALOR:						107,64

11.1.10. I2390 - PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA (UN)

VALOR: 11,88

11.1.11. C2667 - VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29706952	10,47	3,11
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39609270	13,46	5,33
TOTAL MAO DE OBRA:						8,44

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04951159	10,46	0,52
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,99023173	0,55	0,54
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,26736257	18,76	5,02
TOTAL MATERIAL:						6,08
VALOR:						14,52

11.1.12. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19818414	10,47	2,07
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29727622	13,46	4,00
TOTAL MAO DE OBRA:						6,07

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,18827493	10,07	1,90
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,30718542	7,48	2,30
TOTAL MATERIAL:						4,20
VALOR:						10,27

11.1.13. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,49485097	13,46	6,66
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39588078	9,13	3,61
TOTAL MAO DE OBRA:						10,27

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,07917616	3,12	0,25
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24742549	13,45	3,33
TOTAL MATERIAL:						3,58
VALOR:						13,85

11.1.14. C4128 - TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,48506115	13,46	19,99
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,48506115	9,13	13,56



F. LIMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - MI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38

Rua 07 de Setembro, 489 - Centro - Jaguaribe-Ce

À PREFEITURA MUNICIPAL DO ICÓ/CE
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 22.07/2018 - TP
DATA DA LICITAÇÃO: 26/06/2018
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, ICÓ/CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
					TOTAL MAO DE OBRA:	33,55
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17950	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm	SEINFRA	M2	1,03954280	17,60	18,30
					TOTAL MATERIAL:	18,30
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00990041	595,08	5,89
C2273	SILICONE EM PAREDES DE CONCRETO OU TIJOLO CERÂMICO	SEINFRA	M2	0,99004076	9,54	9,44
					TOTAL SERVICOS:	15,33
					VALOR:	67,18

11.1.15. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)						
EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
582	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,01980217	20,09	0,40
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,40

MAO DE OBRA						
FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,79208656	13,46	10,66
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,69307574	13,46	9,33
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29703246	13,46	4,00
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08911902	9,13	9,94
					TOTAL MAO DE OBRA:	33,93

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01980217	9,97	0,20
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03960432	50,00	1,98
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,33664606	3,96	5,29
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,99010820	14,42	14,28
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,18827829	0,50	8,59
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,08910974	63,20	5,63
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01980217	9,40	0,19
					TOTAL MATERIAL:	36,16
					VALOR:	70,49

11.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,89923268	9,13	26,47
					TOTAL MAO DE OBRA:	26,47
					VALOR:	26,47

11.2.2. C0096 - REATERRO APILOADO (M3)						
MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,47454441	9,13	22,59
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,09898178	25,13	2,49
					TOTAL MAO DE OBRA:	25,08
					VALOR:	25,08

11.2.3. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,70680796	20,09	14,20
					TOTAL EQUIPAMENTO:	14,20
MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,93956265	9,13	54,23
					TOTAL MAO DE OBRA:	54,23
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85816781	46,00	39,48
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62068430	56,00	34,76
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	345,48456079	0,50	172,74

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



F. LIMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - MI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38

Rua 07 de Setembro, 489 - Centro - Jaguaribe-Ce



À PREFEITURA MUNICIPAL DO ICÓ/CE
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 22.07/2018 - TP
DATA DA LICITAÇÃO: 26/06/2018
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, ICÓ/CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20689477	63,20	13,08
TOTAL MATERIAL:						260,06
VALOR:						328,48

11.2.4. C1405 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,33656897	13,99
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,33656897	17,99
TOTAL MAO DE OBRA:					31,98

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,42572197	7,82
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,09900511	0,65
91	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,98010218	29,29
28	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	0,24751277	2,33
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,51477816	7,18
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,58408174	9,79
TOTAL MATERIAL:					57,06
VALOR:					89,04

11.2.5. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,97968244	26,65
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,93904731	54,22
TOTAL MAO DE OBRA:					80,87
VALOR:					80,87

11.2.6. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06930940	0,73
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06930940	0,93
TOTAL MAO DE OBRA:					1,66
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01980269	0,20
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,13865435	4,71
TOTAL MATERIAL:					4,91
VALOR:					6,57

11.2.7. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07918662	0,83
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07918662	1,07
TOTAL MAO DE OBRA:					1,90
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01979666	0,20
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,13830766	4,51
TOTAL MATERIAL:					4,71
VALOR:					6,60

11.2.8. C2678 - VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,74257391	7,77
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,74257391	10,00
TOTAL MAO DE OBRA:					17,77




F. LIMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - MI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38

Rua 07 de Setembro, 489 - Centro - Jaguaribe-Ce

À PREFEITURA MUNICIPAL DO ICÓ/CE
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 22.07/2018 - TP
DATA DA LICITAÇÃO: 26/06/2018
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, ICÓ/CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1731	PREGO 19X33	SEINFRA	KG	0,29702957	2,79
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	0,99009854	31,19
TOTAL MATERIAL:					33,98
VALOR:					51,75

11.2.9. C3721 - VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" (M)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,48516797	15,55
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,48516797	19,99
TOTAL MAO DE OBRA:					35,54
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1731	PREGO 19X33	SEINFRA	KG	0,29703359	2,79
I792	VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4"	SEINFRA	M	0,99011198	69,31
TOTAL MATERIAL:					72,10
VALOR:					107,64

11.2.10. I2390 - PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA (UN)

VALOR:	11,88
---------------	--------------

11.2.11. C2667 - VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29706952	3,11
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39609270	5,33
TOTAL MAO DE OBRA:					8,44
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04951159	0,52
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,99023173	0,54
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,26736257	5,02
TOTAL MATERIAL:					6,08
VALOR:					14,52

12. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19818414	2,07
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29727622	4,00
TOTAL MAO DE OBRA:					6,07
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,18827493	1,90
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,30718542	2,30
TOTAL MATERIAL:					4,20
VALOR:					10,27

11.2.13. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,49485097	6,66
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39588078	3,61
TOTAL MAO DE OBRA:					10,27
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,07917616	0,25
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24742549	3,33
TOTAL MATERIAL:					3,58
VALOR:					13,85



F. LIMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - MI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38

Rua 07 de Setembro, 489 - Centro - Jaguaribe-Ce

À PREFEITURA MUNICIPAL DO ICÓ/CE
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 22.07/2018 - TP
DATA DA LICITAÇÃO: 26/06/2018
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, ICÓ/CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
11.2.14. C4128 - TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,48506115	13,46	19,99
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,48506115	9,13	13,56
TOTAL MAO DE OBRA:						33,55
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17950	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm	SEINFRA	M2	1,03954280	17,60	18,30
TOTAL MATERIAL:						18,30
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00990041	595,08	5,89
C2273	SILICONE EM PAREDES DE CONCRETO OU TIJOLO CERÂMICO - 1 DEMÃO	SEINFRA	M2	0,99004076	9,54	9,44
TOTAL SERVICIO:						15,33
VALOR:						67,18

11.2.15. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,01980217	20,09	0,40
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,40
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,79208656	13,46	10,66
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,69307574	13,46	9,33
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29703246	13,46	4,00
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08911902	9,13	9,94
TOTAL MAO DE OBRA:						33,93
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01980217	9,97	0,20
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03960432	50,00	1,98
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,33664606	3,96	5,29
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,99010820	14,42	14,28
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,18827829	0,50	8,59
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,08910974	63,20	5,63
24	PREGO	SEINFRA	KG	0,01980217	9,40	0,19
TOTAL MATERIAL:						36,16
VALOR:						70,49

12.1.1.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,89923268	9,13	26,47
TOTAL MAO DE OBRA:						26,47
VALOR:						26,47

12.1.1.2. C0096 - REATERRO APILOADO (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,47454441	9,13	22,59
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,09898178	25,13	2,49
TOTAL MAO DE OBRA:						25,08
VALOR:						25,08

12.1.1.3. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,93970245	13,46	79,95
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,90955367	9,13	81,34
TOTAL MAO DE OBRA:						161,29
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DO ICÓ/CE
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 22.07/2018 - TP
DATA DA LICITAÇÃO: 26/06/2018
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, ICÓ/CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36113391	46,00	16,61
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	108,39956971	0,50	54,20
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,08894545	45,37	49,41
					TOTAL MATERIAL:	120,22
					VALOR:	281,51

12.1.1.4. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,96977764	13,46	39,97
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,89925881	9,13	90,38
					TOTAL MAO DE OBRA:	130,35
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61207117	50,00	30,60
63	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	17,81866585	3,96	70,56
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,60880442	56,00	34,09
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	364,78768708	0,50	182,39
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26035051	63,20	16,45
					TOTAL MATERIAL:	334,09
					VALOR:	464,46

12.1.2.1. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,70680796	20,09	14,20
					TOTAL EQUIPAMENTO:	14,20
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,93956265	9,13	54,23
					TOTAL MAO DE OBRA:	54,23
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85816781	46,00	39,48
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62068430	56,00	34,76
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	345,48456079	0,50	172,74
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20689477	63,20	13,08
					TOTAL MATERIAL:	260,06
					VALOR:	328,48

12.1.2.2. C1405 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,33656897	10,47	13,99
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,33656897	13,46	17,99
					TOTAL MAO DE OBRA:	31,98
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,42572197	18,37	7,82
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,09900511	6,60	0,65
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,98010218	14,79	29,29
11728	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	0,24751277	9,40	2,33
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,51477816	4,74	7,18
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,58408174	6,18	9,79
					TOTAL MATERIAL:	57,06
					VALOR:	89,04

12.1.2.3. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,97968244	13,46	26,65
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,93904731	9,13	54,22
					TOTAL MAO DE OBRA:	80,87
					VALOR:	80,87



F. LIMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - MI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38

Rua 07 de Setembro, 489 - Centro - Jaguaribe-Ce

À PREFEITURA MUNICIPAL DO ICÓ/CE
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 22.07/2018 - TP
DATA DA LICITAÇÃO: 26/06/2018
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, ICÓ/CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

12.1.2.4. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06930940	10,47	0,73
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06930940	13,46	0,93
TOTAL MAO DE OBRA:						1,66
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01980269	9,97	0,20
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,13865435	4,14	4,71
TOTAL MATERIAL:						4,91
VALOR:						6,57

12.1.2.5. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07918662	10,47	0,83
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07918662	13,46	1,07
TOTAL MAO DE OBRA:						1,90
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01979666	9,97	0,20
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,13830766	3,96	4,51
TOTAL MATERIAL:						4,71
VALOR:						6,60

12.1.3.1. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,31673807	13,46	4,26
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,39592259	9,13	3,61
TOTAL MAO DE OBRA:						7,87
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970010	46,00	0,45
I0229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	12,86748420	0,97	12,48
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,45501552	0,74	1,08
805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,45501552	0,50	0,73
TOTAL MATERIAL:						14,74
VALOR:						22,61

12.1.3.2. C0806 - COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,48503837	13,46	19,99
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,84152174	9,13	7,68
TOTAL MAO DE OBRA:						27,67
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0823	COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM	SEINFRA	UN	3,96010229	4,07	16,12
TOTAL MATERIAL:						16,12
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00356409	390,20	1,39
TOTAL SERVICIO:						1,39
VALOR:						45,18

12.1.4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09902299	13,46	1,33
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,14853448	9,13	1,36
TOTAL MAO DE OBRA:						2,69

À PREFEITURA MUNICIPAL DO ICÓ/CE
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 22.07/2018 - TP
DATA DA LICITAÇÃO: 26/06/2018
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, ICÓ/CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00604041	46,00
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,40625848	0,50
TOTAL MATERIAL:					1,48
VALOR:					4,17

12.1.4.2. C1213 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59399249	13,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,79198998	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					15,23

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02405670	46,00
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,20755942	0,74
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20755942	0,50
TOTAL MATERIAL:					5,08
VALOR:					20,31

12.1.4.3. C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49502018	13,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,64352624	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					12,54

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00603924	46,00
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,20784923	0,74
TOTAL MATERIAL:					1,17
VALOR:					13,71

12.1.4.4. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,71287689	13,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,71287689	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					16,11

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6498	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,08911748	26,20
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	5,94064075	2,00
TOTAL MATERIAL:					40,41
VALOR:					56,52

12.1.4.5. C4431 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,38595855	13,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,38595855	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					31,31

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm ²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,08896743	30,23
TOTAL MATERIAL:					32,92

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,01979941	498,08
TOTAL SERVICO:					9,86






À PREFEITURA MUNICIPAL DO ICÓ/CE
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 22.07/2018 - TP
DATA DA LICITAÇÃO: 26/06/2018
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, ICÓ/CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

VALOR: 74,09

12.1.4.6. C1102 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,22759213	13,46	3,06
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,22759213	9,13	2,08
TOTAL MAO DE OBRA:						5,14

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,65407998	2,75	1,80
TOTAL MATERIAL:						1,80
VALOR:						6,94

12.1.4.7. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E ELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19788410	13,46	2,66
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19788410	9,13	1,81
TOTAL MAO DE OBRA:						4,47

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16721207	2,75	0,46
TOTAL MATERIAL:						0,46
VALOR:						4,93

12.1.5.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03563288	20,09	0,72
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,72

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39592087	13,46	5,33
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08878238	9,13	9,94
TOTAL MAO DE OBRA:						15,27

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03286143	46,00	1,51
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04355130	56,00	2,44
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,88782381	0,50	5,44
TOTAL MATERIAL:						9,39
VALOR:						25,38

12.1.5.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,59399706	13,46	8,00
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59399706	9,13	5,42
TOTAL MAO DE OBRA:						13,42

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6498	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,08899462	26,20	28,53
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	5,93997064	2,00	11,88
TOTAL MATERIAL:						40,41
VALOR:						53,83

12.1.5.3. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,17818532	459,92	81,95



F. LIMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - MI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38

Rua 07 de Setembro, 489 - Centro - Jaguaribe-Ce

À PREFEITURA MUNICIPAL DO ICÓ/CE
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 22.07/2018 - TP
DATA DA LICITAÇÃO: 26/06/2018
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, ICÓ/CE




COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL	SEINFRA	M2	0,51475759	20,52	10,56
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E	SEINFRA	M3	0,06929429	364,22	25,24
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	0,98991845	27,54	27,26
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA	SEINFRA	M2	0,51475759	14,16	7,29
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,11879021	24,18	2,87
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,51475759	7,23	3,72
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,11879021	15,51	1,84
TOTAL SERVIÇO:					160,73	
VALOR:					160,74	

12.1.5.4. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49503272	13,46	6,66
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24751636	9,13	2,26
TOTAL MAO DE OBRA:					8,92	
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	0,99006543	59,10	58,51
TOTAL MATERIAL:					58,51	
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00371275	464,38	1,72
TOTAL SERVIÇO:					1,72	
VALOR:					69,16	

12.1.5.5. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,18797641	13,46	15,99
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97996068	9,13	18,08
TOTAL MAO DE OBRA:					34,07	
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00791984	50,00	0,40
305	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,16793709	0,50	1,58
393	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	0,98998034	187,35	185,47
TOTAL MATERIAL:					187,45	
VALOR:					221,52	

12.1.6.1. C4419 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,34652028	13,46	4,66
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,34652028	9,13	3,16
TOTAL MAO DE OBRA:					7,82	
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,73264287	4,14	3,03
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,28707531	14,79	19,04
I1728	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	0,02970174	9,40	0,28
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,96035620	4,74	4,55
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,64353766	6,18	3,98
I8266	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	0,99005793	27,50	27,23
TOTAL MATERIAL:					58,11	
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02970174	309,75	9,20
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,02970174	140,33	4,17
TOTAL SERVIÇO:					13,37	

À PREFEITURA MUNICIPAL DO ICÓ/CE
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 22.07/2018 - TP
DATA DA LICITAÇÃO: 26/06/2018
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, ICÓ/CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

VALOR: 79,30

12.1.6.2. C0219 - ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,03960485	10,47	0,41
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,01980242	13,46	0,27
TOTAL MAO DE OBRA:						0,68

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,00990121	9,97	0,10
I2040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM	SEINFRA	M2	1,01982477	11,10	11,32
TOTAL MATERIAL:						11,42
VALOR:						12,10

12.1.6.3. C3270 - CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.) (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	14,04	0,00
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	0,98985699	19,96	19,76
TOTAL EQUIPAMENTO:						19,76

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,93914193	9,13	54,22
TOTAL MAO DE OBRA:						54,22

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	291,01795440	0,50	145,51
TOTAL MATERIAL:						145,51

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,87800314	6,74	5,92
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,82752044	62,84	52,00
TOTAL SERVICIO:						57,92
VALOR:						277,41

12.1.6.4. C1336 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18802410	10,47	12,44
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18802410	13,46	15,99
TOTAL MAO DE OBRA:						28,43

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,17820362	10,90	1,94
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,02475051	2800,00	69,30
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,11880241	9,40	1,12
TOTAL MATERIAL:						72,36
VALOR:						100,79

12.1.6.5. C4466 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,99005647	10,47	10,37
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,99005647	13,46	13,33
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08906212	13,46	14,66
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08906212	9,13	9,94
TOTAL MAO DE OBRA:						48,30

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,46519764	2,84	9,84
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,11880678	9,40	1,12
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,46519764	1,35	4,68

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



F. LIMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - MI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38

Rua 07 de Setembro, 489 - Centro - Jaguaribe-Ce

À PREFEITURA MUNICIPAL DO ICÓ/CE
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 22.07/2018 - TP
DATA DA LICITAÇÃO: 26/06/2018
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, ICÓ/CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	32,67186344	0,46	15,03
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,31677510	21,88	28,81
					TOTAL MATERIAL:	59,48
					VALOR:	107,77

12.1.6.6. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)						
MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49483062	13,46	6,66
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49483062	9,13	4,52
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,18
MATERIAL						
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	2,96898371	1,20	3,56
					TOTAL MATERIAL:	3,56
ICO						
I0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN.	SEINFRA	M3	0,00197932	348,08	0,69
					TOTAL SERVIÇO:	0,69
					VALOR:	15,43

12.1.6.7. C3448 - BEÍRAL DE MADEIRA (1X10)cm (M)						
MAO DE OBRA						
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,49504338	10,47	5,18
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,49504338	13,46	6,66
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,84
MATERIAL						
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,09900868	9,40	0,93
I6232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	M	0,99008675	6,77	6,70
					TOTAL MATERIAL:	7,63
					VALOR:	19,48

12.1.6.8. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)						
MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29694099	13,46	4,00
I43	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31673705	9,13	2,89
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,89
MATERIAL						
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00247451	50,00	0,12
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32069627	0,74	0,24
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32069627	0,50	0,16
					TOTAL MATERIAL:	0,52
					VALOR:	7,41

12.1.7.1. C2865 - LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE (UN)						
EQUIPAMENTO						
I0786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,14851430	62,44	9,27
					TOTAL EQUIPAMENTO:	9,27
MAO DE OBRA						
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,89108584	13,46	11,99
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59405723	9,13	5,42
					TOTAL MAO DE OBRA:	17,41
MATERIAL						
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	0,04950477	6,50	0,32
					TOTAL MATERIAL:	0,32
SERVICO						
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01287124	291,24	3,75