



CARTA PROPOSTA

A
Prefeitura Municipal do ICÓ/CE
Comissão de Licitação Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS Nº 22.08.2021-TP


Prezados (as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 22.08.2021-TP**, cujo objeto é a Contratação de serviços de engenharia para execução de obras de Contratação da prestação de serviços de Limpeza do Canal de Drenagem e Adução nos Bairros da Gerência, Novo Centro, Cidade Nova, Centro, Rosário e BNH, na sede do Município de ICÓ/CE, conforme projeto(s) em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 250.289,19 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), com prazo de execução conforme o edital.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação, prazo de execução conforme edital.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


ICÓ-Ce, 31 DE MARÇO DE 2021.



José Régis da Silva Duarte
CPF: 043.905.493-91
SÓCIO ADMINISTRADOR



José Eriberto Oliveira Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0600807070


	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL DE DRENAGEM E ADUÇÃO NOS BAIRROS DA GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.	DATA : 31/03/2021		BDI : 24,11%	
	LOCAL:	BAIRRO GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH - ICÓ/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE.	MEB	REF.		
		SEINFRA	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	03/2021
				0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						664,20
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	110,70	664,20
2	CANAL CIMENTADO						49.415,64
2.1	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VALAS, VALETAS E CANAIS						49.415,64
2.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	SEINFRA	M3	2.126,61	4,49	9.548,48
2.1.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2.360,40	2,12	5.004,05
2.1.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	2.360,40	14,77	34.863,11
3	CANAL EM TERRA						83.905,38
3.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	SEINFRA	M3	3.924,48	4,50	17.660,16
3.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	3.924,48	2,12	8.319,90
3.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	3.924,48	14,76	57.925,32
4	CANAL DE ADUÇÃO						67.682,00
4.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	SEINFRA	M3	3.148,00	4,50	14.166,00
4.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	3.148,00	2,25	7.083,00
4.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	3.148,00	14,75	46.433,00
VALOR BDI TOTAL:						48.621,97	
VALOR ORÇAMENTO:						201.667,22	
VALOR TOTAL:						250.289,19	



José Reza da Silva Duarte
 CPF: 843.905.493-91
 SÓCIO ADMINISTRADOR

José Erinaldo Oliveira Costa
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0600807070



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL DE DRENAGEM E ADUÇÃO NOS BAIRROS DA GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.	DATA: 31/03/2021	BDI: 24,11%			
LOCAL:	BAIRRO GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH - ICÓ/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE.	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
		SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	664,20	0,27
2	CANAL CIMENTADO	49.415,64	19,74
2.1	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VALAS, VALETAS E CANAIS	49.415,64	19,74
3	CANAL EM TERRA	83.905,38	33,52
4	CANAL DE ADUÇÃO	67.682,00	27,04
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	48.621,97	19,43
		VALOR BDI TOTAL:	48.621,97 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	201.667,22
		VALOR TOTAL:	250.289,19



Handwritten signatures and initials:
 FF
 P
 J

José Regis da Silva Duarte
 CPF: 843.905.493-91
 SÓCIO ADMINISTRADOR

José Eraldo Oliveira Costa
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0800807070

MEMORIAL DESCRITIVO																																							
	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL DE DRENAGEM E ADUÇÃO NOS BAIROS DA GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE.	DATA : 31/03/2021	BDI : 24,11%																																			
	LOCAL:	BAIRRO GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH - ICÓ/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2020/12 - Fortaleza</td> <td>114,10%</td> <td>-</td> <td>12/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2020/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>02/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>03/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																		
SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020																																			
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018																																			
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017																																			
SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021																																			
SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021																																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE.																																						

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

2. CANAL CIMENTADO

3. CANAL EM TERRA

4. CANAL DE ADUÇÃO



José Regis da Silva Duarte
 CPF: 843.905.493-91
 SÓCIO ADMINISTRADOR

José Erinaldo Oliveira Costa
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0600807070

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL DE DRENAGEM E ADUÇÃO NOS BAIROS DA GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.	DATA: 31/03/2021	BDI: 24,11%
LOCAL:	BAIRRO GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH - ICÓ/CE.	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE.	SBC	2020/12 - Fortaleza
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			REF.
			114,10%
			-
			85,20%
			48,69%
			-
			-
			83,85%
			47,76%
			0,00%
			0,00%



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40688204	13,21	18,58
TOTAL MAO DE OBRA:						18,58

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,71750995	33,16	23,79
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,70344103	21,46	15,10
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,16548467	16,44	52,04
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,10551625	11,26	1,19
TOTAL MATERIAL:						92,12

VALOR:	110,70
---------------	---------------

2.1.1. C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10765	RÉTRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,03711864	94,59	3,51
TOTAL EQUIPAMENTO:						3,51

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07423772	13,21	0,98
TOTAL MAO DE OBRA:						0,98

VALOR:	4,49
---------------	-------------

2.1.2. C0708 - CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00704734	117,86	0,83
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00704734	155,55	1,10
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,93

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01409468	13,21	0,19
TOTAL MAO DE OBRA:						0,19

VALOR:	2,12
---------------	-------------

2.1.3. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,12527730	117,86	14,77
TOTAL EQUIPAMENTO:						14,77

VALOR:	14,77
---------------	--------------

3.1. C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL DE DRENAGEM E ADUÇÃO NOS BAIROS DA GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.	DATA: 31/03/2021	BDI: 24,11%			
LOCAL:	BAIRRO GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH - ICÓ/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE.	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
		SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,03725203	94,59	3,52
TOTAL EQUIPAMENTO:						3,52
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07450387	13,21	0,98
TOTAL MAO DE OBRA:						0,98
VALOR:						4,50

3.2. C0708 - CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00704734	117,86	0,83
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00704734	155,55	1,10
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,93	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01409468	13,21	0,19
TOTAL MAO DE OBRA:					0,19	
VALOR:					2,12	

3.3. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,12526612	117,86	14,76
TOTAL EQUIPAMENTO:					14,76	
VALOR:					14,76	

4.1. C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,03725203	94,59	3,52
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,52	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07450387	13,21	0,98
TOTAL MAO DE OBRA:					0,98	
VALOR:					4,50	

4.2. C0708 - CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00752238	117,86	0,89
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00752238	155,55	1,17
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,06	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01504568	13,21	0,20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL DE DRENAGEM E ADUÇÃO NOS BAIROS DA GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.	DATA : 31/03/2021	BDI : 24,11%			
LOCAL:	BAIRRO GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH - ICÓ/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE.	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
		SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

TOTAL MAO DE OBRA: 0,20

VALOR: 2,25

4.3. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,12516053	117,86	14,75
TOTAL EQUIPAMENTO:					14,75
VALOR:					14,75




José Erinaldo Oliveira Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0600807070

José Regis da Silva Duarte
CPF: 843.805.493-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL DE DRENAGEM E ADUÇÃO NOS BAIROS DA GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.	DATA: 31/03/2021	BDI: 24,11%
LOCAL:	BAIRRO GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH - ICÓ/CE.	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE.	SEINFRA	2020/12 - Fortaleza
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			REF.
			114,10%
			-
			85,20%
			48,66%
			-
			03/2017
			-
			-
			02/2021
			83,85%
			47,76%
			03/2021
			0,00%
			0,00%



I2826 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	11,25000000	3,60	40,50
TOTAL TRANSPORTE:						40,50
VALOR:						40,50

I2827 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	22,33	22,33
TOTAL MAO DE OBRA:						22,33
VALOR:						22,33

I0765 - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	11,19358824	1,00	11,19
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,77783603	1,00	3,78
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	16,79038235	1,00	16,79
12826	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	40,50	40,50
12827	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	22,33	22,33
TOTAL TRANSPORTE:						94,59
VALOR:						94,59

I2721 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	3,60	48,96
TOTAL TRANSPORTE:						48,96
VALOR:						48,96

I2722 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	20,09	20,09
TOTAL MAO DE OBRA:						20,09
VALOR:						20,09

I0690 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,20152941	1,00	17,20
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,80551618	1,00	5,81
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	25,80229412	1,00	25,80




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL DE DRENAGEM E ADUÇÃO NOS BAIROS DA GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.	DATA: 31/03/2021	BDI: 24,11%			
LOCAL:	BAIRRO GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH - ICÓ/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE.	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
		SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	48,96	48,96
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	20,09	20,09
TOTAL TRANSPORTE:						117,86
VALOR:						117,86




I2752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	3,60	59,94
TOTAL TRANSPORTE:						59,94
VALOR:						59,94

I2753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	22,33	22,33
TOTAL MAO DE OBRA:						22,33
VALOR:						22,33

I0708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	25,82594286	1,00	25,83
I2702	JUROS	SEINFRA	H	8,71625571	1,00	8,72
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	38,73891429	1,00	38,74
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	59,94	59,94
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	22,33	22,33
TOTAL TRANSPORTE:						155,56
VALOR:						155,55

José Regis da Silva Duarte
CPF: 841.905.493-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

José Erinaldo Oliveira Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0600807070


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL DE DRENAGEM E ADUÇÃO NOS BAIROS DA GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.	DATA: 31/03/2021	BDI: 24,11%	
	LOCAL:	BAIRRO GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH - ICÓ/CE.	FONTES	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE.	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%
				MES	REF.
				-	12/2020
				48,66%	12/2018
				-	03/2017
				-	02/2021
				47,76%	03/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	664,20	100,00 %		100,00 %
			664,20		664,20
2	CANAL CIMENTADO	49.415,64	100,00 %		100,00 %
			49.415,64		49.415,64
3	CANAL EM TERRA	83.905,38		100,00 %	100,00 %
				83.905,38	83.905,38
4	CANAL DE ADUÇÃO	67.682,00	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			33.841,00	33.841,00	67.682,00
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	48.621,97	41,61 %	58,38 %	100,00 %
			20.233,59	28.386,16	48.621,97
		250.289,19	104.154,43	146.132,54	250.289,19
			104.154,43	250.289,19	



José Regis da Silva Duarte
 CPF: 843.905.493-91
 SÓCIO ADMINISTRADOR

José Erinaldo Oliveira Costa
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0600807070



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL DE DRENAGEM E ADUÇÃO NOS BAIROS DA GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.	DATA : 31/03/2021		BDI : 24,11%		
LOCAL:	BAIRRO GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH - ICÓ/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE.	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
		SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	4,31000000		4,31000000
11100	ESMALTE SINTETICO	L	4,22000000		4,22000000
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	18,99000000		18,99000000
11725	PREGO 15X15	KG	0,63000000		0,63000000
12543	SERVENTE	H	340,53000000	488,65000000	829,18000000
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	521,17000000	728,10000000	1.249,27000000
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	28,47000000	39,50000000	67,97000000
12561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	H	137,57000000	204,82000000	342,39000000
12701	DEPRECIÇÃO	H	11.240,44000000	15.837,35000000	27.077,79000000
12702	JUROS	H	3.793,64000000	5.345,10000000	9.138,74000000
12703	MANUTENÇÃO	H	16.860,65000000	23.756,02000000	40.616,67000000
12706	OLEO DIESEL	L	9.109,86000000	12.864,19000000	21.974,05000000



José Regis da Silva Duarte
CPF: 848.905.493-91
SÓCIO ADMINISTRADOR


José Ernaldo Oliveira Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0600807070



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL DE DRENAGEM E ADUÇÃO NOS BAIRROS DA GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.	DATA : 31/03/2021	BDI : 24,11%			
LOCAL:	BAIRRO GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH - ICÓ/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE.	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	49,69%	12/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
		SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

José Regis da Silva Duarte
CPF: 842.905.493-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

José Brinaldo Oliveira Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0600807070

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL DE DRENAGEM E ADUÇÃO NOS BAIRROS DA GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.	DATA : 31/03/2021		BDI : 24,11%	
	LOCAL:	BAIRRO GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH - ICÓ/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE.	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	65,20%	48,69%	12/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
		SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,76	3,67
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,29	11,77

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,38
	TOTAL	17,04	6,58

Horista = 114,10%
Mensalista = 71,99%

A + B + C + D

José Reis da Silva Duarte
CPF: 843.905.493-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

José Eraldo Oliveira Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0600807070





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL DE DRENAGEM E ADUÇÃO NOS BAIRROS DA GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.	DATA: 31/03/2021	BDI: 24,11%			
LOCAL:	BAIRRO GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH - ICÓ/CE.	FONTES:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE.	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
		SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00


A	GRUPO A	HORA %	MÊS %
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B	HORA %	MÊS %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68

C	GRUPO C	HORA %	MÊS %
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62

D	GRUPO D	HORA %	MÊS %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
	TOTAL	8,70	3,62

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																																						
	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL DE DRENAGEM E ADUÇÃO NOS BAIROS DA GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.	DATA : 31/03/2021	BDI : 24,11%																																		
	LOCAL:	BAIRRO GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH - ICÓ/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2020/12 - Fortaleza</td> <td>114,10%</td> <td>-</td> <td>12/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2020/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>02/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>03/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																		
SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020																																		
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018																																		
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017																																		
SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021																																		
SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021																																		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE.																																					

Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E



José Regis da Silva Duarte
CPF: 847.905.493-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

José Erinaldo Oliveira Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REG. 0600807070




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL DE DRENAGEM E ADUÇÃO NOS BAIROS DA GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.	DATA: 31/03/2021	BDI: 24,11%			
LOCAL:	BAIRRO GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH - ICÓ/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE.	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
		SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

José Regis da Silva Duarte
CPF: 847.905.493-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

José Erinaldo Oliveira Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0000807070



BRASERV

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS



CNPJ.: 16.782.209.0001-94

COMPOSIÇÃO DO BDI		
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL DE DRENAGEM E ADUÇÃO NOS BAIROS DA GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE.	
END:	BAIRRO GERÊNCIA, NOVO CENTRO, CIDADE NOVA, CENTRO, ROSÁRIO E BNH - ICÓ/CE.	
DATA:	31/03/2021	FONTES:
BDI:	24,11%	SEINFRA-CE : 026.1 COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGURO	0,75
L	LUCRO	8,12
TOTAL		8,87

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,43
DR	DESPESAS FINANCEIRAS	1,17
R	RISCOS	1,74
TOTAL		6,34

IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	CONFINs	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	0,00
TOTAL		6,65

BDI: 24,11%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ICÓ /CE, 31 DE MARÇO DE 2021.

José Rivaldo da Silva Duarte
 CPF: 848.905.493-91
 SÓCIO ADMINISTRADOR

José Eraldo Oliveira Costa
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG. 0600007070